数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	B130913B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 月	敷地面積	4,448.55 ㎡	用途	斎場		
		建築面積	1,415.60 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,575.73 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.60 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	288.10 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.18 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	8.24 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	40.50 ㎡	一室面積率	21.01 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	75 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	216.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 【本棟】		床 御影石	1.7
アスファルト露出防水	79.7	防塵塗装	7.8
アスファルト露出防水+鉄板+木毛板	3.5		
塗膜防水	11.0	ビニルシート	18.3
		ビニルタイル	48.8
		タイルカーペット	5.3
		シナ合板	0.7
【別棟】		天然木フロアー	1.0
ガルバリウム鋼板	5.5	シナ合板	0.2
ガルバリウム鋼板 谷樋	0.3	畳	10.7
		未仕上	3.4
抜坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁 【本棟】			
マスチック塗装+押出成形板	16.5		
乾式レンガシステム	11.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
スパンドレル	46.0	壁 御影石	0.4
化粧打放補修	8.6		
(化粧鉄骨)	1.8	WAP	1.7
		ビニルクロス	76.2
【別棟】		カラーフレキシブルボード	1.6
スパンドレル	13.3	フレキシブルボード	12.7
樹脂モルタル	2.4	石膏ボード素地	4.7
		調湿ボード	2.7
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.82		
軒天 【本棟】			
スパンドレル+PB+木毛板	60.8		
スパンドレル+PB	37.9		
【別棟】			
スパンドレル+PB	1.3		
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.07
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.09	ビニルクロス	62.2
外床 【本棟】		WAP	1.2
コンクリート鏝押(仕上)	48.8	ダンセラボン	1.3
		化粧石膏ボード	0.9
		岩綿吸音板	22.6
		石膏ボード素地	5.1
【別棟】		調湿ボード	0.9
コンクリート刷毛引	51.2	未仕上	5.8
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)		天井	
外部開口部 アルミ			
ステンレス			
スチール			
プラスチック			
シャッター			
カーテンウォール			
木建			
その他	100.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.97
内部開口部 アルミ		間仕切 RC	
ステンレス		CB	
スチール		ALC	
プラスチック		押出成形セメント板	
シャッター		木軸	1.6
木建		LGS	98.4
その他		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.32	遮音間仕切	
断熱 FP板t50	床		
発泡ウレタンt75	壁		
発泡ウレタンt100	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.29

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.66	m3/建㎡
埋戻土量	0.15	m3/建㎡
地業(基礎)	0.15	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	0.07	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ヒット面積率	0.78	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.60	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.24	m3/延㎡
押えコンクリート	0.04	m3/建㎡
基礎型枠	1.74	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	1.57	㎡/延㎡
基礎鉄筋	85.17	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	25.50	kg/延㎡
圧接	36.45	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)