数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	B130920B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	16,108.77 ㎡	用途	礼拝所		
		建築面積	1,713.26 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,707.85 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	6.30 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	195.20 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	39.72 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	43 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	83.5	床	大理石	0.3
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水(重歩行用)	4.0		防塵塗装	5.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	12.0		磁器ﾀｲﾙ	4.5
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	0.5		練付合板+木床	0.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝 素地	0.1
				畳下ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	2.0
				長尺ｼｰﾄ	1.5
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	60.4
				ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ	25.6
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.02			
外壁	二丁掛ﾀｲﾙ(ﾀﾃ貼)	4.8			
	二丁掛ﾀｲﾙ(ﾖｺ貼)	71.3			
	45四丁掛ﾀｲﾙ	8.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
	御影石(乾式金物)	3.0	壁	大理石(圧着)	0.2
	御影石ﾏｸﾞｻ(見付面積)	2.2		御影石(乾式)	0.1
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(見付面積)	1.7		半磁器ﾀｲﾙ	3.7
	複層塗材RE幕板(見付面積)	8.9		せっ器ﾀｲﾙ	0.4
				吹付ﾀｲﾙ	0.8
				打放補修 素地	0.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	16.2
				塩ﾋﾞｼｰﾄ	0.6
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	64.9
				布ｸﾛｽ	6.1
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	3.4
				不燃化粧板	0.2
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 素地	0.8
				岩綿吸音板	1.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76			
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	27.3			
	複層塗材RE(打放面)	72.7			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.42
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	AEP	5.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.07		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	9.4
外床	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		ｸﾛｽ	2.8
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	2.7
				岩綿吸音板	72.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	7.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.06			
外部開口部	ｱﾙﾐ	68.7			
	ｽﾃﾝﾚｽ	7.6			
	ｽﾁｰﾙ	2.9			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	20.8			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.17		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	ｱﾙﾐ	7.5	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	12.7		CB	
	ｽﾁｰﾙ	17.2		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	1.7		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	100.0
	その他	60.9		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt40	壁			
	断熱防水t50	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.56

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	1.14	m3/建㎡	
埋戻土量	0.62	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡	
地業(土間)	0.04	m3/建㎡	
地業(杭)	0.05	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.09	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.51	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.66	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡	
基礎型枠	1.45	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	4.56	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	0.07	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	0.10	kg/延㎡	
圧接	13.00	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)