

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	B160322A							
発注者名				コード No.								
設計者名				コード No.								
積算時期	2016年3月			敷地面積	m							
				建築面積	388.60 m							
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	343.74 m							
	区市町村			施工延床面積	m							
用途地域				地下面積	m							
防火地域				地上面積	m							
日影規制				標準階面積	m							
建ぺい率	%			鉄骨階面積	m							
容積率	%			ボーテ面積	m							
容積対象面積	m			ピロティ面積	m							
容積対象外面積	m			バルコニー面積	m							
道路幅員	m			ドライエリア面積	m							
				吹抜面積	m							
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m							
	至	年 月		免震ビット面積	m							
		ヶ月		外構対象面積	m							
グレード情報				建物情報								
外部		%		内部		%						
屋根	ウレタン防水		100.0	磁器質タイル	21.3		形態	屋根形状	陸屋根			
					塗床	4.7		平面形状				
					ビニルシート	35.2		断面形状				
					ビニルタイル	35.4		基礎	1F床形式	土間		
					汚垂石	0.5			基礎深さ	2.00 m		
					防塵塗装	3.0		1FL高さ	0.20 m			
								杭種別				
								杭打工法				
								土工	埋戻し	根切土		
									残土処分	場外搬出		
						構	山止工					
							切梁					
屋根面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.09		床面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.94		数量歩掛				
外壁	断熱パネル		37.9	珪藻土タイル		2.8		(土工・躯体)				
	角波ガルバリウム鋼板		17.1	化粧ケイカル		32.3						
	アルミパネル		18.9	不燃化粧板		1.5		根切土量	2.32 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>			
	羽目板		13.8	EP-G塗		49.9		埋戻土量	0.46 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>			
	撥水剤		12.4	カマツ羽目板		1.4		地業(基礎)	1.04 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>			
				コンパネ		5.7		地業(土間)	0.04 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>			
								地業(杭)	0.10 本/延m <sup>2</sup>			
	外壁率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.09		未仕上		6.4		地業(ラップ)	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
	軒	岩綿吸音板		80.2	山止め				山止め	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
		アルミサントレル		19.8	切梁				切梁	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
			ビット面積率		0.69		ビット面積率	0.69 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>				
			基礎コンクリート		0.65		基礎コンクリート	0.65 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
			地下コンクリート		0.02		地下コンクリート	0.02 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
			上部コンクリート		0.02		上部コンクリート	0.02 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
			押えコンクリート		0.02		押えコンクリート	0.02 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.94		基礎型枠		3.23		基礎型枠	3.23 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>			
ビロティ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.20		化粧PB		32.4		化粧PB	32.4 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>			
軒天率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.24		化粧ケイカル		13.4		化粧ケイカル	13.4 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>			
外床	コンクリート刷毛引き		27.0	岩綿吸音板		50.9		基礎鉄筋	78.54 kg/延m <sup>2</sup>			
	タイル		73.0	EP-G塗		1.0		地下鉄筋	kg/延m <sup>2</sup>			
				上部鉄筋		4.32		上部鉄筋	4.32 kg/延m <sup>2</sup>			
				圧接		5.70		圧接	5.70 所/ton			
				鉄骨		105.41		鉄骨	105.41 kg/架m <sup>2</sup>			
				溶接				溶接	m/ton			
				鉄骨塗装				鉄骨塗装	m/ton			
				耐火被覆				耐火被覆	m/ton			
	ボーテ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.20						(その他)			
	外部開口部	アルミ		91.4	木材(構造材)		0.00		木材(構造材)			
ステンレス			木材(造作材)		0.000		木材(造作材)				0.000 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
スチール		8.6										
プラスチック												
シャッター(OS)												
カーテンウォール												
木建												
その他												
外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.24		天井面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.94		(特記事項)				
内部開口部		アルミ		38.6	RC							
	ステンレス			CB								
	スチール			ALC								
	軽量スチール		52.2	押出成形セメント板								
	シャッター			木軸								
	木建		9.2	LGS		69.70		LGS				
	その他			耐火間仕切		30.30		耐火間仕切				
	内部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.15		遮音間仕切				遮音間仕切			
	断熱	GWt100			床							
		FP板t50			壁							
			天井									
			間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.00							
			間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.18							