

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	B170824B	
発注者名				コード No.		
設計者名				コード No.		
積算時期	2017年8月	敷地面積	m ²	用途	担い手センター講堂	
		建築面積	142.10 m ²	構造	木造	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	359.52 m ²	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):	
	区市町村	施工延床面積	m ²	軒高	m	
用途地域		地下面積	m ²	平均階高	2.40 m	
防火地域		地上面積	m ²	建物周長	58.03 m	
日影規制		基準階面積	m ²	外周高率	0.16 m/延m ²	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	11.14 m	
容積率	%	ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	m ²	一室面積率	7.82 室数	
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	46 室	
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
		吹抜面積	11.65 m ²			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	m ²	
	至 年 月			建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報				建物情報								
外部		内部		屋根		状況						
	%		%	形態	断面積	形式	形状					
屋根	ガルバリウム鋼板	100.0	長尺シート	8.5	平	面	形	態				
			コンクリート廻	1.2								
			WUC塗料	48.0	断	面	形	態				
			フローリング	35.0								
			防塵塗装	2.1	基	礎	1F	床				
			磁器質タイル	5.2								
									礎	深	さ	m
			立上天端						杭	種	別	
		屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.06	埋					戻	し	根切土	
		道南杉サイディング	11.4									土
		窯業系サイディング	88.6		工	止	工	法				
												切
					構	台						
		床面積率**** (m ² /延m ²)	0.90									数量歩掛
外壁				打ち渡し補修	0.3	(土工・躯体)						
				CL塗装	13.5	根切土量	1.62	m ³ /延m ²				
				キッチンパネル	3.9	埋戻土量	0.37	m ³ /延m ²				
				ビニールクロス	82.2	地業(基礎)		m ³ /延m ²				
						地業(土間)		m ³ /延m ²				
						地業(杭)		m/延m				
						地業(ラップ)		m ³ /延m ²				
						山止め		m ³ /延m ²				
						切梁		m ³ /延m ²				
						ピット面積率		m ³ /延m ²				
						基礎コンクリート	0.22	m ³ /延m ²				
						地下コンクリート		m ³ /延m ²				
						上部コンクリート		m ³ /延m ²				
					押えコンクリート		m ³ /延m ²					
					壁面積率**** (m ² /延m ²)	2.28						
軒				基礎型枠	1.04							
				地下型枠								
				WUC塗料	3.4							
				PB素地	2.1							
				ビニールクロス	84.5							
				CL塗装	10.0							
天井				圧接	9.76	か所/ton						
				鉄骨		kg/架m ²						
				溶接		m/ton						
床				鉄骨塗装		m ² /ton						
				耐火被覆		m ² /ton						
外部開口部												
内部開口部												
断熱												

数量歩掛			(土工・躯体)		
根切土量	1.62	m ³ /延m ²	埋戻土量	0.37	m ³ /延m ²
地業(基礎)		m ³ /延m ²	地業(土間)		m ³ /延m ²
地業(杭)		m/延m	地業(ラップ)		m ³ /延m ²
山止め		m ³ /延m ²	切梁		m ³ /延m ²
ピット面積率		m ³ /延m ²	基礎コンクリート	0.22	m ³ /延m ²
地下コンクリート		m ³ /延m ²	上部コンクリート		m ³ /延m ²
押えコンクリート		m ³ /延m ²	壁面積率**** (m ² /延m ²)	2.28	
基礎型枠	1.04	m ³ /延m ²	地下型枠		m ³ /延m ²
地下型枠		m ³ /延m ²	WUC塗料	3.4	m ³ /延m ²
WUC塗料	3.4	m ³ /延m ²	PB素地	2.1	kg/延m ²
PB素地	2.1	kg/延m ²	ビニールクロス	84.5	kg/延m ²
ビニールクロス	84.5	kg/延m ²	CL塗装	10.0	kg/延m ²
CL塗装	10.0	kg/延m ²			
			圧接	9.76	か所/ton
			鉄骨		kg/架m ²
			溶接		m/ton
			鉄骨塗装		m ² /ton
			耐火被覆		m ² /ton

数量歩掛		(その他)	
木材(構造材)		木材(造作材)	m ³ /延m ²
天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.90		
RC		CB	
ALC		押出成形セメント板	
木軸		LGS	
耐火間仕切		遮音間仕切	
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	