# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | B180618B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2018 年 6 月 | 敷地面積 | 0.00 ㎡ | 用途 | 庁舎 | | |
| | | 建築面積 | 1,508.04 ㎡ | 構造 | S造 | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 4,498.72 ㎡ | 階数 | (地下階): 1 | (地上階): 3 | (PH): 1 |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | 0.00 m | | |
| 用途地域 | 0 | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 4.10 m | | |
| 防火地域 | 0 | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 0.00 m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.00 m/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | 0.00 ㎡ | 最高高さ | 16.00 m | | |
| 容積率 | % | ボーチ面積 | 0.00 ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | 0.00 ㎡ | 一室面積率 | 56.23 室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 0.00 ㎡ | 室数 | 80 室 | | |
| 道路幅員 | 0.00 m | ドライエリア面積 | 0.00 ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | 0.00 ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 | 25.4 | 磁器質ﾀｲﾙ | 15.3 |
| ﾃﾞｯｷ | 5.4 | カーペットタイル | 32.6 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ平板敷き | 69.2 | 長尺塩ビシート | 15.3 |
| 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 0 | 0.0 | ビニル床タイル | 1.4 |
| 0 | 0.0 | フローリング | 31.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| 0 | 0.0 | 防塵塗装 | 3.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 抜坪 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 1.07 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 4.5 | | |
| ｶﾗｰ鉄板/平成 | 23.0 | | |
| ｶﾗｰ鉄板/ﾗｼﾞｱｰ | 57.2 | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.96 |
| ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 11.0 | 乾式レンガタイル(既存) | 2.2 |
| ｶﾗｰ鉄板/平板 | 0.3 | 不燃木角材透かし貼り | 5.8 |
| ｶﾗｰ鉄板/平ﾊｾﾞ | 4.0 | スチールパネル | 1.5 |
| 0 | 0.0 | エキスパンドメタル | 1.5 |
| 0 | 0.0 | アルミパネル(既存) | 2.9 |
| 0 | 0.0 | EP-G塗装 | 43.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 1.3 |
| 0 | 0.0 | 化粧ケイカル板 | 9.3 |
| 0 | 0.0 | 塗装クロス | 5.1 |
| 0 | 0.0 | ビニールクロス | 21.5 |
| | | グラスウールボード | 5.9 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.46 | 0 | 0.0 |
| ｶﾗｰ鉄板 | 6.2 | 0 | 0.0 |
| ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 93.8 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | エキスパンドメタル | 7.8 |
| | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 0.89 |
| ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.00 | エキスパンドメタル | 7.8 |
| 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.18 | カラーガルバリウム鋼板 | 16.4 |
| 磁器質ﾀｲﾙ | 100.0 | 不燃木角材透かし貼り | 4.8 |
| 0 | 0.0 | 岩綿吸音板 | 44.0 |
| 0 | 0.0 | 化粧石膏ボード | 11.5 |
| 0 | 0.0 | 繊維混入石膏ボード | 3.8 |
| 0 | 0.0 | ビニールクロス | 0.5 |
| 0 | 0.0 | グラスウールボード | 11.3 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| ｱﾙﾐ | 1.3 | 0 | 0.0 |
| ｽﾃﾝﾚｽ | 0.2 | 0 | 0.0 |
| ｽﾁｰﾙ | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ｼｬｯﾀｰ | 0.0 | | |
| ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 0.0 | | |
| 木建 | 98.4 | | |
| その他 | 0.0 | | |
| 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.22 | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 0.98 |
| ｱﾙﾐ | 11.6 | RC | 36.21 |
| ｽﾃﾝﾚｽ | 4.1 | CB | |
| ｽﾁｰﾙ | 5.1 | ALC | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.0 | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| ｼｬｯﾀｰ | 11.6 | 木軸 | |
| 木建 | 0.0 | LGS | 33.30 |
| | | 耐火間仕切 | |
| 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.19 | 遮音間仕切 | 30.48 |
| ｳﾚﾀﾝ吹付 t30 | 床 | 0 | |
| ｳﾚﾀﾝ吹付 t70 | 壁 | 0 | |
| ｳﾚﾀﾝ吹付 t30 | 天井 | | |
| ｳﾚﾀﾝ吹付 t30 | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | 0.00 |
| ｳﾚﾀﾝ吹付 t30 | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 0.48 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 0.00 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | 0.00 |
| | 基礎形式 | 0.00 |
| | 1F床形式 | 0.00 |
| | 基礎深さ | 0.00 m |
| | 1FL高さ | 0.00 m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | 0.00 |
| 土工 | 埋戻し | 0.00 |
| | 残土処分 | 0.00 |
| | 山止工法 | 0.00 |
| | 切梁 | 0.00 |
| | 構台 | 0.00 |

## 数量歩掛

(土工･躯体)

| | | |
|---|---|---|
| 根切土量 | 5.35 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 0.86 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.04 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | 0.00 | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 0.00 | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | 0.00 | m3/建㎡ |
| 山止め | 0.00 | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | 0.00 | ㎡/建㎡ |
| ﾋｯﾄ面積率 | 0.46 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.27 | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.15 | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.15 | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.02 | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 0.48 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | 0.69 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | 1.08 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 31.82 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | 25.12 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | 16.65 | kg/延㎡ |
| 圧接 | 7.91 | か所/ton |
| 鉄骨 | 0.00 | kg/架㎡ |
| 溶接 | 0.00 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | 0.00 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | 0.00 | ㎡/ton |

(その他)

| | | |
|---|---|---|
| 木材(構造材) | 0.00 | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | 0.00 | m3/延㎡ |

(特記事項)