数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	B181217A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 12 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	公民館
		建築面積	1,660.21 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,660.21 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.70 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	5.50 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	70 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	99.8	床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	9.2
	塗膜防水	0.2		磁器質ﾀｲﾙ100角	0.0
	0	0.0		200角	0.9
	0	0.0		ｽﾛｰﾌﾟ/200角	1.1
	0	0.0		長尺ｼｰﾄt2	9.8
	0	0.0		ｴﾎﾟｷｼ	7.9
	0	0.0		長尺ｼｰﾄt2.5特殊防滑	3.9
	0	0.0		/ｽﾛｰﾌﾟ	0.1
	0	0.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15	27.4
	抜坪	0.0		床暖用	32.9
	0	0.0		/ｽﾛｰﾌﾟ	0.3
				防塵塗床	6.1
				ｺﾝｸﾘﾄ金ｺﾃ素地	0.2
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.07			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	88.2			
	ﾀｲﾙ 壁	1.2			
	ﾀｲﾙ 柱	1.8		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
	ﾊﾓﾈﾙ	6.7	壁	ｲﾝﾃﾘｱﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ25角	3.9
	石	2.0		磁器質ﾀｲﾙ200角	0.5
	0	0.0		ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁	0.5
	0	0.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ PB面	30.9
	0	0.0		-柱	7.2
	0	0.0		-曲面	0.1
	0	0.0		耐火間仕切面	25.8
	0	0.0		羽目板張り PB面	3.5
	0	0.0		-柱	1.0
	0	0.0		-曲面	0.0
				耐火間仕切面	3.5
				着色ﾌﾚｷ PB面	16.1
				-柱	1.2
				ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁	0.8
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.52		-FP板面	0.4
軒天	外装薄塗材E	1.8		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞt50	4.6
	外装薄塗材E	8.1		0	0.0
	DP+ｹｲｶﾙ	90.1		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.66
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.06	天井	岩綿吸音板t15+9.5	11.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.05		t12+9.5	19.2
外床	磁器ﾀｲﾙ	16.7		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	39.9
	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	83.3		着色ﾌﾚｷt4	3.4
	0	0.0		化粧PBt9.5	20.7
	0	0.0		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞt50	1.9
	0	0.0		-梁	3.5
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	91.9		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	6.6		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	1.5		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		0	0.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11			
内部開口部	ｱﾙﾐ	21.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.01
	ｽﾁｰﾙ	1.9	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	13.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	63.1		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	30.48
断熱	0	床		0	
	0	壁		0	
	0	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.01

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.48	m3/建㎡
埋戻土量	0.34	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.71	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.51	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	2.66	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.34	㎡/延㎡
基礎鉄筋	68.19	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	64.96	kg/延㎡
圧接	12.32	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)