数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	B190110A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 1 月	敷地面積	2,840.07 ㎡	用途	庁舎		
		建築面積	1,696.43 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,340.62 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 3	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	14.30 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.53 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	16.45 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	111 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	99.5	床	汚垂石	0.1
	塗膜防水	0.5		ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ 素地	1.0
	0	0.0		ﾓﾙﾀﾙ 素地	0.6
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	4.1
	0	0.0		長尺ｼｰﾄ	27.4
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	37.3
	0	0.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	26.5
	0	0.0		防塵塗装	2.0
	0	0.0		靴拭きﾏｯﾄ	0.9
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.05			
外壁	ﾚﾝｶﾞ	40.8			
	0	0.3			
	鋼板葺き	0.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	壁	39.1	壁	ﾓﾙﾀﾙ 素地	0.6
	庇壁	19.8		EP-G	72.9
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	1.2
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ板	7.8
	0	0.0		練付合板	9.6
	0	0.0		GW	5.7
	0	0.0		打放補修 素地	2.1
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.44		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.41
軒天	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	100.0	天井	EP-G	42.4
	0	0.0		練付合板	2.9
	0	0.0		岩綿吸音板	38.1
	0	0.0		GW	13.3
	0	0.0		化粧PB	3.3
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.22
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10			
外床	0	0.0			
	0	0.0			
	0	0.0			
	0	0.0			
	0	0.0			
	0	0.0			
外部開口部	ｱﾙﾐ	6.1	間仕切	RC	36.21
	ｽﾃﾝﾚｽ	92.2		CB	
	ｽﾁｰﾙ	1.7		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		木軸	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		LGS	33.30
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		耐火間仕切	
	木製建具	0.0		遮音間仕切	30.48
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.24
	ｽﾁｰﾙ	23.5		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.62
	軽量ｽﾁｰﾙ	3.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	15.2			
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	57.8			
	その他	0.0			
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16			
断熱	外断熱工法	床			
	外断熱工法	壁			
	外断熱工法	天井			
	0				
	0				

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	GL-5.90 m
	1FL高さ	±0 m
	杭種別	鋼管+節付PHCφ600,700
	杭打工法	Hybridﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	親杭横矢板工法
	切梁	2段
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	4.06	m3/建㎡
埋戻土量	0.64	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.63	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.14	㎡/延㎡
地下型枠	0.58	㎡/延㎡
上部型枠	3.00	㎡/延㎡
基礎鉄筋	75.89	kg/延㎡
地下鉄筋	19.08	kg/延㎡
上部鉄筋	100.63	kg/延㎡
圧接	13.74	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)