数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称				コード No.	B190204A
発注者名				コード No.	
設計者名				コード No.	

積算時期	2019 年 2 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	役場庁舎		
		建築面積	1,496.69 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,498.72 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 3	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	18.65 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.85 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.03 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	4,498.72 ㎡	最高高さ	18.65 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	13.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	24.3	床	磁器質ﾀｲﾙ	11.4
	ﾃﾞｯｷ	4.9		長尺ｼｰﾄ	33.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板敷き	70.8		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	1.8
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	51.4
	0	0.0		防塵塗装	2.1
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.14			
外壁	CB	3.6			
	ｶﾗｰ鉄板	85.6			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	10.8		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	0	0.0	壁	乾式ﾚﾝｶ	4.2
	0	0.0		EP-G	45.1
	0	0.0		WUC	5.9
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	22.5
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ	9.5
	0	0.0		合板類	5.8
	0	0.0		吸音ﾎﾞｰﾄﾞ	0.8
	0	0.0		PB素地	2.1
	0	0.0		GWB	1.9
	0	0.0		(CB面)	2.2
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.45		0	0.0
軒天	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.16
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	木製ルーバー	3.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ(ｶﾞﾙﾊﾞ)	13.5
外床	0	0.0		ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ金網	1.0
	0	0.0		EP-G/梁	0.1
	0	0.0		EP-G	2.0
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	0.4
	0	0.0		化粧PB	7.6
	0	0.0		岩綿吸音板	38.4
				GWB	24.1
外部開口部	ｱﾙﾐ	5.9		(ﾃﾞｯｷ)	9.6
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	1.7		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		0	0.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	92.3			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	6.3		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.13
	ｽﾁｰﾙ	59.1	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	5.9		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	17.1		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	11.6		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	30.48
断熱	ｳﾚﾀﾝ吹付 t30	床		0	
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t100	天井			
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t30			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t30			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.60

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	2.00 m
	1FL高さ	0.10 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場内敷均
	山止工法	親杭横矢板工法
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)			
根切土量	5.15	m3/建㎡	
埋戻土量	0.56	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.27	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.16	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.16	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.49	㎡/延㎡	
地下型枠	0.71	㎡/延㎡	
上部型枠	1.12	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	32.00	kg/延㎡	
地下鉄筋	26.14	kg/延㎡	
上部鉄筋	16.79	kg/延㎡	
圧接	7.84	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡	
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡	

(特記事項)