数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称						コード No.	B200115A
発注者名						コード No.	
設計者名						コード No.	

積算時期	2020 年 1 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	複合施設		
		建築面積	1,265.94 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,171.50 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 1	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	5.43 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.80 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	1,171.50 ㎡	最高高さ	7378.00 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	54 室		
道路幅員	6.50 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	カラーガルバリウム	94.6	床	磁器質タイル	8.0
	エコラミ	5.4		長尺シートA	34.8
	0	0.0		長尺シートB	1.6
	0	0.0		ビニルタイル	22.9
	0	0.0		カーペットタイル	6.5
	0	0.0		防塵塗装	5.0
	0	0.0		フローリング	19.6
	0	0.0		コンクリート金鏝	1.5
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	磁器質タイル	25.8			
	角波折板	43.6			
	ラスモルタル	30.6		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	0	0.0	壁	磁器質タイル	1.3
	0	0.0		磁器質タイル役物	0.1
	0	0.0		ビニールクロス	55.3
	0	0.0		耐水石膏ボード	1.1
	0	0.0		着色ケイ酸カルシウム板	19.5
	0	0.0		木毛セメント板	7.8
	0	0.0		不燃化粧板	10.0
	0	0.0		天然木化粧合板	3.0
	0	0.0		パスハネル	1.9
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.60		0	0.0
軒天	EP-G	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		化粧石膏ボード	93.5
	0	0.0		パスハネル	2.0
				岩綿吸音板	1.9
				着色ケイ酸カルシウム板	2.6
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.08		0	0.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.13		0	0.0
外床	コンクリート金鏝	19.5		0	0.0
	コンクリート刷毛引き	80.5		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	94.6	天井	0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	5.4		0	0.0
	軽量スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16			
内部開口部	アルミ	18.4			
	ステンレス	1.3		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
	スチール	3.9	間仕切	RC	36.21
	軽量スチール	0.0		CB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	シャッター	0.0		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	76.5		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.12		遮音間仕切	30.48
断熱		床		0	
	グラスウール t100	壁		0	
		天井			
	FP板 t50			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	グラスウール t100			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.11

建物情報

形態	屋根形状	片流れ
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	1.60 m
	1FL高さ	1.45 m
	杭種別	PHC(B種)440-300 L9.0
	杭打工法	プレボーリング工法(セメントミルク)
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.36	m3/建㎡	
埋戻土量	0.37	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡	
地業(土間)	0.02	m3/建㎡	
地業(杭)	0.03	本/延㎡	
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ピット面積率	0.75	㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.57	m3/延㎡	
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡	
上部コンクリート	0.00	m3/延㎡	
押えコンクリート	0.02	m3/建㎡	
基礎型枠	2.74	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	0.03	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	66.59	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	0.80	kg/延㎡	
圧接	11.32	か所/ton	
鉄骨	82.15	kg/架㎡	
溶接	36.65	m/ton	
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton	
耐火被覆	0.00	㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)