

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	F070709C					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2007年 月		敷地面積	24,862.62 m ²	用途	知的障害者厚生施設				
			建築面積	2,459.86 m ²	構造	RC				
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	5,152.32 m ²	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):				
	区市町村	富良野市	施工延床面積	m ²	軒高	m				
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.70 m				
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	799.73 m				
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.16 m ² /延m				
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	12.10 m					
容積率	%	ポーチ面積	m ²							
容積対象面積	m ²	ビロティ面積	m ²	一室面積率	20.64 m ² /室数					
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	室					
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人					
		吹抜面積	m ²							
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m ²					
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台				
		ヶ月	外構対象面積	建物内駐車台数	機械駐車	台				
グレード情報				建物情報						
外部		%	内部		%					
屋根	アスファルト露出防水	95.5	塗膜防水	0.6	形態	屋根形状				
	塗膜防水	4.5	大理石	1.5		平面	形態			
			十和田石	0.3		断面	形態			
			磁器質タイル	0.8		基礎	支持方法			
			岩盤浴タイル	0.0			1F	床形式		
			シタ合板	0.2			基礎	基礎深さ	m	
			ビニル床タイル	3.8				1FL	高さ	m
			ビニル床シート	10.8				杭	種別	
			タイルカベット	6.7			杭	打工法		
							土工	埋戻し		
								残土処分		
								山止工	法	
								切梁		
								数量歩掛		
								(土工・躯体)		
				根切土量	m ³ /建m ²					
				埋戻土量	m ³ /建m ²					
				地業(基礎)	m ³ /建m ²					
				地業(土間)	m ³ /建m ²					
				地業(杭)	本/延m					
				地業(ラップ)	m ³ /建m ²					
				山止め	m ³ /建m ²					
				切梁	m ³ /建m ²					
				ビット面積率	m ² /建m ²					
				基礎コンクリート	m ³ /延m					
				地下コンクリート	m ³ /延m					
				上部コンクリート	m ³ /延m					
				押えコンクリート	m ³ /建m ²					
				壁面積率****(m ² /延m ²)	基礎型枠	m ² /延m				
				スハントレ	地下型枠	m ² /延m				
				スチールパネル	上部型枠	m ² /延m				
				VP塗(スレート面)	基礎鉄筋	kg/延m				
				吹付タイル(PB面)	地下鉄筋	kg/延m				
				吹付タイル(打放面)	上部鉄筋	kg/延m				
				石膏ボード(素地)	圧接	か所/ton				
				化粧石膏ボード	鉄骨	kg/架m				
				ビニルクロス(PB面)	溶接	m/ton				
				岩綿吸音板	鉄骨塗装	m ² /ton				
				ハスリ	耐火被覆	m ² /ton				
				ガラスカーネルボード	5.8					
				(その他)						
外部開口部	アルミ	12.8		木材(構造材)	m ³ /延m					
	ステンレス	1.7		木材(造作材)	m ³ /延m					
内部開口部	スチール	2.4								
	プラスチック	41.1								
断熱	軽量スチール	68.4								
	カーテンウォール	42.0								
	木建									
	その他									
	外部開口率****(m ² /延m ²)	0.20	天井面積***** (m ² /延m ²)	0.95	[特記事項]					
内部開口部	アルミ	1.8	RC							
	ステンレス	1.9	CB							
断熱	スチール	12.4	ALC							
	プラスチック	68.4	押出成形メント板							
	軽量スチール	68.4	木軸							
	カーテンウォール	42.0	LGS	21.4						
	木建	15.4	耐火間仕切	45.13						
	内部開口率****(m ² /延m ²)	0.19	遮音間仕切	33.45						
	床									
	壁									
	天井									
	間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)									
	間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)		0.63							