数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	F130910B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	14,742.30 ㎡	用途	老建施設
		建築面積	3,632.88 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,441.34 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.80 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	680.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	11.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	17.5 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	368 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	シート防水	64.3	床	
	塗膜防水	1.3		磁器タイル 1.4
	長尺カラー鉄板	34.4		ボーダータイル 0.1
				汚垂石 0.01
				ビニルタイル 0.8
				タイルカーペット 2.2
				ビニル床シート 85.9
				塗床 0.05
				防塵塗装 4.5
				化粧フロアー 0.1
				木床組 1.7
				セルフレベリング家具 1.2
				直押 素地 1.9
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.18		
外壁	磁器質タイル 50角	2.3		
	磁器質タイル 600角	0.5		
	磁器質タイル ボーダー	1.3		床面積率*****(㎡/延㎡) 0.98
	複層塗材E	95.4	壁	0
	装飾仕上塗材	0.5		磁器タイル 1.1
				複層塗材E 3.4
				ビニルクロス 33.0
				GWボード 3.2
				PB 素地 3.8
				打放補修 素地 2.8
				オレフィンシート 0.1
				ビニルクロス 29.5
				着色フレキ 2.1
				〃 PB共 2.7
				硬質木調腰壁 7.5
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.81		
軒天	複層塗材E	69.5		
	着色フレキ板	26.9		
	岩綿吸音板	3.6		
				壁面積率*****(㎡/延㎡) 1.91
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	打放補修 素地 2.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.18		せっこうボード 素地 3.4
外床	磁器質タイル 150角	44.7		化粧PB 6.7
	磁器質タイル 100角	21.7		岩綿吸音板 0.4
	コンクリート直押	14.8		バスリブ 0.7
	浸透吸水防止材塗	18.8		複層塗材E 0.5
				EP 1.3
				ビニルクロス 76.4
				着色フレキ PB共 3.9
				GWボード 4.6
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.03		
外部開口部	アルミ	92.8		
	ステンレス	2.0		
	スチール	2.8		
	プラスチック			
	シャッター	2.4		
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.21		天井面積率******(㎡/延㎡) 0.95
内部開口部	アルミ	2.4	間仕切	RC
	ステンレス	1.9		CB
	スチール	12.6		ALC
	プラスチック	54.2		押出成形セメント板
	シャッター			木軸
	木建	0.8		LGS 28.3
	その他	28.1		耐火間仕切 71.7
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.17		遮音間仕切
断熱		床		
		壁		
		天井		
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡) 1.02

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.60	m3/建㎡
埋戻土量	0.69	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.68	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.34	m3/延㎡
地下コンクリート	0.01	m3/延㎡
上部コンクリート	0.59	m3/延㎡
押えコンクリート	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	1.36	㎡/延㎡
地下型枠	0.06	㎡/延㎡
上部型枠	4.39	㎡/延㎡
基礎鉄筋	46.11	kg/延㎡
地下鉄筋	1.97	kg/延㎡
上部鉄筋	96.37	kg/延㎡
圧接	11.90	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)