数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F130912A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	5,681.83 ㎡	用途	老建施設
		建築面積	1,800.38 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,797.39 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.58 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	838.60 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.17 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	15.70 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	12.24 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	175.54 ㎡	室数	392 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト露出防水	94.1	床	磁器質タイル	1.8
	塗膜防水	2.7		表面強化材	4.8
	シート防水	3.2		ビニルシート	92.7
				ビニルタイル	0.6
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	複層塗材E(打放面)	28.8			
	複層塗材E目地切(打放面)	43.3			
	石目調塗材(打放面)	7.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	二丁掛タイル(打放面)	16.9	壁	ビニルクロス	86.1
	複層塗材E(ボーダー部)	3.9		磁器質タイル	2.5
				吹付タイル	3.0
				カラーフレキシブルボード	4.8
				羽目板	0.4
				グラスウールボード	2.9
				モルタル素地	0.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.56			
軒天	岩綿吸音板	48.9			
	複層塗材E(打放面)	51.1			
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.87
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04	天井	ビニルクロス	61.4
外床	塗膜防水	16.3		化粧石膏ボード	25.8
	無機質表装硬化剤	83.7		羽目板	1.1
				石膏ボード素地	1.2
				カラーフレキシブルボード	1.5
				バスリブ	2.2
				アルミ吸音板	0.6
				グラスウールボード	3.6
				吹付タイル	1.0
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	98.3			
	ステンレス				
	スチール	1.7			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ	11.9	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	21.6		ALC	
	プラスチック	45.1		押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	28.8
	その他	21.4		耐火間仕切	71.2
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	
断熱	FP板t30	床			
	発泡ウレタンt40	壁			
	FP板t70	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.88

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	2.01 m
	1FL高さ	0.20 m
	杭種別	CPRC+節付PHC+PHC29
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.43	m3/建㎡
埋戻土量	0.56	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.04	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.25	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.49	m3/延㎡
押えコンクリート	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	0.94	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.38	㎡/延㎡
基礎鉄筋	26.47	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	69.20	kg/延㎡
圧接	13.10	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)