数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	F170518B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 5 月	敷地面積	15,577.18 ㎡	用途	老健施設		
		建築面積	1,785.17 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,950.20 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 4	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.40 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		タイルカーペット	9.3
アスファルト露出断熱防水	100.0	磁器質タイル	11.4
		防塵塗装	3.2
		長尺塩ビシート	31.7
		ビニールタイル	44.4
		床	
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01		
外壁			
		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
		磁器質タイル	4.2
磁器質タイル	80.4		
吹付タイル	2.4	キッチンパネル(SUSパネル)	0.9
		ビニールクロス	69.4
		壁	
外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.64	打放補修	4.2
軒天			
		吹付タイル	4.6
		塩ビシート	11.8
岩綿吸音板	49.5	セメントボード	4.9
吹付タイル	50.5		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.64
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		
外床		セメントボード	4.8
		吹付タイル	0.7
		パスリブ	2.8
		ビニールクロス	67.5
		化粧PB	23.4
		天井	
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000	岩綿吸音板	0.8
外部開口部			
アルミ	98.4		
ステンレス			
スチール	1.6		
軽量スチール			
シャッター			
カーテンウォール			
木建			
その他(ガラリ)			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
内部開口部			
アルミ	11.1	RC	
ステンレス		CB	
スチール	3.7	ALC	
軽量スチール		押出成形セメント板	
シャッター		木軸	
木建	1.0	LGS	28.10
その他	84.2	耐火間仕切	71.90
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11	遮音間仕切り	
断熱	床	片面耐火間仕切	
	壁	断熱パネル	
	天井	その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.75

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.39	m3/建㎡	
埋戻土量	0.37	m3/建㎡	
地業(基礎)		m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.21	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.48	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	1.20	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	2.83	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	26.09	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	70.03	kg/延㎡	
圧接	14.52	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)