数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	F170621C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 6 月	敷地面積	㎡	用途	老健施設
		建築面積	819.87 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,934.49 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 5 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.63 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡
建ぺい率	0.35 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	18.50 m
容積率	0.65 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	10.79 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	272 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	ウレタン防水		床	長尺シート	83.3
	露出シート防水			コンクリート鏝	4.6
	アスファルト断熱防水 150	98.0		塗床	
	ウレタン塗膜防水	2.0		フローリング	
	エックスロン防水			汚垂石	
	FRP防水			磁器質タイル	4.7
				タイルカーペット	
				モルタル・モルタル刷毛引き	2.9
				クッションフロアー	
				防塵塗装	1.9
				御影石	
				ゴムチップタイル	
				トップコート+レジンコンクリート	
	軒先			サンドクッション	
				未仕上	
				ビニールタイル	2.7
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97			
外壁	打ち放し補修				
	弾性複層塗材				
	AEP塗			床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
	磁器質タイル(二丁掛タイル)	55.7	壁	打ち放し補修	1.2
	塗膜防水			PU塗	
	ガルバリュウム鋼板			磁器質タイル(モザイク)	0.7
	浸透性吸水防止材			複層仕上塗材E	0.7
	吹付タイル	44.3		ビニールクロス(掲示用)	
	角波鋼板			WEP塗	
				キッチンパネル	
				ビニールクロス	91.3
	湿式外断熱工法			EP-G	1.0
				断熱複合板	
				PB素地	
				グラスウールボード	0.8
				樹脂フィルム	0.7
				耐水面素地	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.58		フレキ・ケイカル板	3.7
軒天	弾性複層塗材			WUC塗	
	ガルバリュウム鋼板				
	ケイカル板 t8	100.0			
	吹付タイル				
	リシン吹付				
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.70
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02	天井	打ち放し補修	
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.04		VE塗装	2.4
外床	人工デッキ			PB素地	
	磁器質タイル	97.0		ビニールクロス	75.0
	コンクリート鏝	3.0		岩綿吸音板	
	モルタル鏝			化粧PB	18.1
	モルタル刷毛引き			ガルバリュウム鋼板	
				複層仕上塗材	
				EP-G	3.1
				フレキシブルボード	
				パスリブ	1.2
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.02		GWボード	0.3
外部開口部	アルミ	94.8		化粧ケイカル	
	ステンレス	2.2		断熱複合板	
	スチール	3.0			
	プラスチック			未仕上	
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
内部開口部	アルミ	5.3	間仕切	RC	
	ステンレス	1.3		CB	
	スチール	17.4		ALC	
	軽量スチール	10.5		押出成形セメント板	
	シャッター	1.3		木軸	
	木建	64.2		LGS	39.60
	その他			耐火間仕切	60.40
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.19		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.18

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)