数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	F170718A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	557.93 ㎡	用途	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ＋職員住宅
		建築面積	274.20 ㎡	構造	木造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	397.49 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域	都市計画区域街	地下面積	㎡	平均階高	2.93 m
防火地域	指定なし	地上面積	㎡	建物周長	123.76 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.31 m/延㎡
建ぺい率	0.49 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.40 m
容積率	0.71 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	5.93 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	67 室
道路幅員	6.00 m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	蟻掛け葺き	97.5	床	長尺ｼｰﾄ	6.9
	樋	2.5		磁器質ﾀｲﾙ	2.3
				ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	90.7
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	角波鋼板	96.7			
	樹脂ﾓﾙﾀﾙ	3.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
			壁	化粧ｹｲｶﾙ板	2.3
				PB素地	14.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	82.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.02			
軒天	EP-G	100.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.78
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.25	天井		
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.24		化粧PB	4.7
外床				PB素地	7.9
	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	100.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	87.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.25			
外部開口部	ｱﾙﾐ	28.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	71.2			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.17		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
内部開口部	ｱﾙﾐ	3.8	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	96.2		LGS	
	その他(SLW)			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.26		遮音間仕切	
断熱	FP板 t30	床			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+FP板t100、30	壁			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙt100	天井			
	ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞt300	天井		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	W型屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	布基礎
	1F床形式	木床組一部土間
	基礎深さ	0.80 m
	1FL高さ	0.45 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.17	m3/建㎡
埋戻土量	0.32	m3/建㎡
地業(基礎)	0.14	m3/建㎡
地業(土間)	0.03	m3/建㎡
地業(杭)	0.31	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.41	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.18	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.43	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	13.96	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.21	m3/延㎡
木材(造作材)	0.000	m3/延㎡

(特記事項)