数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	F200706A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 7 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	グループホーム		
		建築面積	241.81 ㎡	構造	木造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	223.17 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 1	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	4.87 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.72 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	5.56 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	30 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	カラーガルバリウム鋼板葺	100.0	CFシート	85.5
	0	0.0	長尺シート	8.3
	0	0.0	磁器質タイル	2.0
	0	0.0	コンクリート金鏝	1.8
	0	0.0	構造用合板	2.5
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	抜坪	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
床			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00		
外壁	モルタルコテ仕上	1.4		
	樹脂モルタル刷毛引仕上	7.9		
	角波鋼板	90.7	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
	0	0.0	ビニールクロス	90.6
	0	0.0	石膏ボード(家具下)	2.3
	0	0.0	耐水石膏ボード(家具下)	1.0
	0	0.0	着色フレキシブルボード	5.9
	0	0.0	化粧セメント板	0.3
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
壁			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.38	0	0.0
軒天	カラーガルバリウム鋼板	6.8	0	0.0
	WUP(フレキ)	93.2	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	石膏ボード	6.2
	0	0.0	化粧石膏ボード	50.5
			WUP塗	1.1
			耐水合板	1.8
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.08	ビニールクロス	40.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.09	0	0.0
外床	磁器質タイル100角	20.9	0	0.0
	モルタル刷毛引仕上	79.1	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
			0	0.0
天井			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
外部開口部	アルミ	10.8	0	0.0
	ステンレス	0.0	0	0.0
	スチール	0.0	0	0.0
	軽量スチール	0.0	0	0.0
	プラスチック	89.2	0	0.0
	シャッター	0.0		
	カーテンウォール	0.0		
	木製建具	0.0		
	その他	0.0		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16		
内部開口部	アルミ	7.5		
	ステンレス	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
	スチール	0.0	RC	36.21
	軽量スチール	0.0	CB	
	プラスチック	0.0	ALC	
	シャッター	0.0	押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0	木軸	
	木製建具	92.5	LGS	33.30
	その他	0.0	耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.23	遮音間仕切	30.48
断熱	0 床		0	
	0 壁		0	
	0 天井			
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	布
	1F床形式	木組
	基礎深さ	1.10 m
	1FL高さ	0.45 m
	杭種別	PC8
	杭打工法	オーガ併用圧入工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.21	m3/建㎡
埋戻土量	0.24	m3/建㎡
地業(基礎)	0.22	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延m
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.60	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.00	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.91	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.00	㎡/延㎡
基礎鉄筋	12.56	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接	0.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)