

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H100818C	
発注者名				コード No.		
設計者名				コード No.		
積算時期	2010年8月			敷地面積	1,253.88	㎡
				建築面積	478.30	㎡
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	6,196.69	㎡
	区市町村			施工延床面積	㎡	軒高
用途地域				地下面積	㎡	平均階高
防火地域				地上面積	㎡	建築物周長
日影規制				基準階面積	㎡	外周率
建ぺい率	%			鉄骨階面積	㎡	最高高さ
容積率	%			ボーチ面積	㎡	
容積対象面積	㎡			ビロティ面積	179.10	㎡
容積対象外面積	㎡			バルコニー面積	975.38	㎡
道路幅員	m			ドライエリア面積	㎡	収容人数
工期	自	年	月	吹抜面積	㎡	
	至	年	月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台面積
	ヶ月			外構対象面積	㎡	建物内駐車台数
グレード情報				建物情報		
屋根	外部		%	内部		%
	FRP防水		91.9	FRP防水		2.3
	アスファルト露出断熱防水		8.1	磁器質タイル		2.7
	アスファルト露出防水			コンクリート鍍押(仕上)		0.8
				コンクリート鍍押(UB)		3.3
				タイル(仕上)		0.0
				ビニル床タイル		5.3
				ビニル床シート		0.1
				クッションロープ		5.0
				タイルカベット		4.2
				木質系床材		63.9
				木質系床材(床暖面)		6.9
				防塵塗床		5.4
	抜坪					
屋根面積率*** (㎡/建㎡)			1.01			
外壁	タイル(タイル(タイル))		1.1	FRP防水		2.3
	吹付タイル(タイル(タイル))		12.5	磁器質タイル		2.7
	45二丁掛タイル		79.4	コンクリート鍍押(仕上)		0.8
	45二丁掛タイル(タイル)		1.4	コンクリート鍍押(UB)		3.3
	タイル(タイル(タイル))		5.5	タイル(仕上)		0.0
				ビニル床タイル		5.3
				ビニル床シート		0.1
				クッションロープ		5.0
				タイルカベット		4.2
				木質系床材		63.9
				木質系床材(床暖面)		6.9
				防塵塗床		5.4
	抜坪					
	外壁率*** (㎡/延㎡)			0.67		
軒天	VP塗(ケイロ面)		47.0	FRP防水		2.3
	打放補修		13.0	磁器質タイル		2.7
	スリットレール		19.3	コンクリート鍍押(仕上)		0.8
	吹付タイル(打放面)		7.3	コンクリート鍍押(UB)		3.3
	リソ吹付(打放面)		13.4	タイル(仕上)		0.0
				ビニル床タイル		5.3
				ビニル床シート		0.1
				クッションロープ		5.0
				タイルカベット		4.2
				木質系床材		63.9
				木質系床材(床暖面)		6.9
				防塵塗床		5.4
	抜坪					
	天井面積率*** (㎡/延㎡)			0.03		
外床	コンクリート鍍押(仕上)		71.4	FRP防水		2.3
	御影石		28.6	磁器質タイル		2.7
				コンクリート鍍押(仕上)		0.8
				コンクリート鍍押(UB)		3.3
				タイル(仕上)		0.0
				ビニル床タイル		5.3
				ビニル床シート		0.1
				クッションロープ		5.0
				タイルカベット		4.2
				木質系床材		63.9
				木質系床材(床暖面)		6.9
				防塵塗床		5.4
	抜坪					
	天井面積率*** (㎡/延㎡)			0.01		
外部開口部	アルミ		97.9	FRP防水		2.3
	スチール		0.7	磁器質タイル		2.7
	ガラス		1.3	コンクリート鍍押(仕上)		0.8
	ガラス			コンクリート鍍押(UB)		3.3
	ガラス			タイル(仕上)		0.0
	ガラス			ビニル床タイル		5.3
	ガラス			ビニル床シート		0.1
	ガラス			クッションロープ		5.0
	ガラス			タイルカベット		4.2
	ガラス			木質系床材		63.9
	ガラス			木質系床材(床暖面)		6.9
	ガラス			防塵塗床		5.4
	ガラス					
	抜坪					
	外部開口率*** (㎡/延㎡)			0.16		
内部開口部	アルミ		0.0	FRP防水		2.3
	スチール		0.4	磁器質タイル		2.7
	スチール		11.6	コンクリート鍍押(仕上)		0.8
	ガラス			コンクリート鍍押(UB)		3.3
	ガラス			タイル(仕上)		0.0
	ガラス			ビニル床タイル		5.3
	ガラス			ビニル床シート		0.1
	ガラス			クッションロープ		5.0
	ガラス			タイルカベット		4.2
	ガラス			木質系床材		63.9
	ガラス			木質系床材(床暖面)		6.9
	ガラス			防塵塗床		5.4
	ガラス					
	抜坪					
	内部開口率*** (㎡/延㎡)			0.26		
断熱	発泡レタ115		床	FRP防水		2.3
	発泡レタ155		壁	磁器質タイル		2.7
	発泡レタ125		天井	コンクリート鍍押(仕上)		0.8
				コンクリート鍍押(UB)		3.3
				タイル(仕上)		0.0
				ビニル床タイル		5.3
				ビニル床シート		0.1
				クッションロープ		5.0
				タイルカベット		4.2
				木質系床材		63.9
				木質系床材(床暖面)		6.9
				防塵塗床		5.4
	抜坪					
	間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)			0.35		
間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)			1.01			

数量歩掛		(土工・躯体)	
根切土量	8.59	m3/建㎡	
埋戻土量	2.97	m3/建㎡	
地業(基礎)		m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		m3/延㎡	
地業(ラップ)		m3/建㎡	
山止め		m/延㎡	
切梁		m/延㎡	
ピット面積率		m2/延㎡	
基礎コンクリート		m3/延㎡	
地下コンクリート		m3/延㎡	
上部コンクリート		m3/延㎡	
押入コンクリート		m3/延㎡	
基礎型枠		m3/延㎡	
地下型枠		m2/延㎡	
上部型枠		m2/延㎡	
基礎鉄筋		kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋		kg/延㎡	
圧接		か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		m2/ton	
耐火被覆		m2/ton	
(梁)			
放補修(仕上)	0.9	(その他)	
吹付タイル(打放面)	1.1	木材(構造材)	m3/延㎡
タイル(打放面)	0.1	木材(造作材)	m3/延㎡
タイル(打放面)	12.5		
タイル(打放面)	0.0		
天井面積率*** (㎡/延㎡)	0.90	[特記事項]	