数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称				コード No.	H130918C
発注者名				コード No.	
設計者名				コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	350.81 ㎡	用途	共同住宅
		建築面積	254.91 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 東京都	法延床面積	1,954.07 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 11 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.91 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	988.02 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.51 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	3.82 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	329.28 ㎡	室数	512 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数 平面駐車	台
	ケ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数 機械駐車	台

グレード情報

外部

区分	項目	%
屋根	アスファルト露出断熱防水	61.2
	ウレタン塗布防水	38.8
	抜坪	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.05
外壁	45角タイル	91.5
	同上役物タイル	6.2
	二丁掛タイル	1.7
	同上役物タイル	0.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.08
軒天	リシン吹付	100.0
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.07
外床	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	
外部開口部	アルミ	57.2
	ステンレス	2.0
	スチール	36.3
	プラスチック	
	シャッター	4.5
	カーテンウォール	
	木建	
	その他	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.24
内部開口部	アルミ	
	ステンレス	1.6
	スチール	
	プラスチック	
	シャッター	
	木建	
	その他	98.4
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.28
断熱	FP板t45	床
	ウレタンt20	壁
	外断熱t40	天井

内部

区分	項目	%
床	450角タイル	3.2
	ビニル床タイル	0.4
	防水モルタル	1.9
	カラーモルタル	3.6
	300角タイル	3.6
	フローリング	69.7
	長尺塩ビシート	8.1
	ユニットバス	8.6
	モルタル	0.1
	コンクリートコテ	0.8
	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
壁	タイル	1.7
	打放補修	9.0
	吹付タイル	1.6
	御影石	0.1
	左官仕上	0.2
	キッチンパネル	3.4
	ケイカル板	2.0
	ビニールクロス	80.3
	PB	1.6
	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.88
天井	マジックコート	4.2
	EP	0.0
	リシン吹付	3.9
	吹付タイル	0.4
	打放補修	1.3
	ビニールクロス	90.1
	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.89
間仕切	RC	36.5
	CB	
	ALC	
	押出成形セメント板	
	木軸	
	LGS	63.5
	耐火間仕切	
	遮音間仕切	
	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.60
	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.05

建物情報

区分	項目	
形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

項目		単位
根切土量		m3/建㎡
埋戻土量		m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート		m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート		m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

項目		単位
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)