数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H160517B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 5 月	敷地面積	1,648.71 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ
		建築面積	577.92 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,006.87 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 10 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.05 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	31.10 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	6.05 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	662 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

ｸﾞﾚｰﾄﾞ情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出外断熱防水	93.3	床	ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	0.1
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	6.7		ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	14.6
				磁器質ﾀｲﾙ	2.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	
				防塵塗装	
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	67.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	12.9
				防水ﾓﾙﾀﾙ	0.5
				畳	0.8
				ELV	1.2
	抜き坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.88
外壁	吹付ﾀｲﾙ	54.3	壁	打ち放し補修	3.4
	磁器質ﾀｲﾙ	44.1		PB素地	2.5
	石調吹付	1.6		ﾀｲﾙ	2.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	79.5
				EP-G塗	6.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.68		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.64
軒天	吹付ﾀｲﾙ	100.0	天井	未仕上	5.7
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		岩綿吸音板	2.2
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.03		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	77.7
外床				化粧PB	6.9
				PB素地	7.5
				打ち放し補修	0.4
				ELV	1.2
				ｹｲｶﾙ素地	0.4
				ｼﾅ合板	0.0
				UB	3.5
				未仕上	0.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
外部開口部	ｱﾙﾐ	75.8	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	16.8		CB	
	ｽﾁｰﾙ	7.4		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			LGS	76.10
	木建			耐火間仕切	23.20
	その他			遮音間仕切	0.70
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		片面耐火間仕切	
内部開口部	ｱﾙﾐ			断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.6		その他	
	ｽﾁｰﾙ	15.0		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	軽量ｽﾁｰﾙ			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.34
	ｼｬｯﾀｰ				
	木建	84.4			
	その他				
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.28			
断熱	ｳﾚﾀﾝt20	床			
	ｳﾚﾀﾝt60	壁			
	ｳﾚﾀﾝt60	天井			
	FP板				

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)