数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H160616B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 6 月	敷地面積	1,123.35 ㎡	用途	マンション		
		建築面積	479.47 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,071.80 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 10	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.03	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		98.60	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.02	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		31.15	m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 アスファルト露出断熱防水	109.4	床 タイルカーペット	6.9
アスファルト露出防水	3.2	ビニール床シート	6.9
		フローリング	72.6
		ビニールタイル	0.9
		コンクリート鏝	5.0
		タイルカーペット	2.7
		防塵塗装	2.3
		塗布防水	0.2
		塗膜防水	0.3
		大理石	2.3
抜き坪	-12.6		
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁 45二丁掛タイル	51.0		
御影石	1.7		
吹付タイル	47.3	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
		壁 ビニールクロス	84.1
		キッチンパネル	1.1
		磁器質タイル	0.6
		石	0.5
		吹付タイル	6.8
		PB素地	0.1
		グラスウールボード	0.3
		打ち放し補修	2.1
		突板調化粧合板	0.1
		複合板	1.7
		薄塗モルタル	2.6
外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.01		
軒天 アルミスパンドレル	17.3	未仕上	
岩綿吸音板	39.4		
アクリル系リシン吹付	43.3		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.60
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井 ビニールクロス	82.4
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03	大理石	0.2
外床		化粧PB	10.2
		岩綿吸音板	1.8
		打ち放し補修	1.3
		グラスウールボード	0.3
		天井 未仕上	3.8
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		
外部開口部 アルミ	91.2		
ステンレス	1.2		
スチール	4.7		
プラスチック	2.5		
シャッター	0.3		
カーテンウォール			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.20	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
内部開口部 アルミ		間仕切 RC	
ステンレス	0.5	CB	2.50
スチール	13.0	ALC	
軽量スチール		押出成形セメント板	
シャッター	..	木軸	.
木建	86.5	LGS	87.40
その他		耐火間仕切	10.10
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.33	遮音間仕切	
断熱	床	片面耐火間仕切	
	壁	断熱パネル	
	天井	その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.32

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	5.05	m3/建㎡
埋戻土量	1.49	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.72	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.62	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.20	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.74	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.48	㎡/延㎡
地下型枠	.	㎡/延㎡
上部型枠	4.48	㎡/延㎡
基礎鉄筋	20.09	kg/延㎡
地下鉄筋	.	kg/延㎡
上部鉄筋	126.73	kg/延㎡
圧接	12.70	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)