数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H161125B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 11 月	敷地面積	279.00 ㎡	用途	マンション
		建築面積	153.80 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 東京	法延床面積	1,310.17 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 9 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.94 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	27.59 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	7.36 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	178 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト露出断熱防水	79.2	床	タイルカーペット	5.1
	塗膜防水	20.8		磁器質タイル	8.5
				御影石	0.3
				ビニールタイル	0.7
				モルタル	
				防塵塗装	1.1
				長尺塩ビシート	8.7
				塗床	
				フローリング	65.3
	抜き坪			二重床	4.0
	重複分				
				コンクリート鏝	6.3
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
外壁	磁器質タイル	96.7	壁	磁器質タイル	0.3
	吹付タイル	3.3		御影石	1.9
				ブラックガラス	0.3
				AEP塗	0.4
				吹付タイル	3.0
				ジョリパット吹付	6.1
				キッチンパネル	1.8
				無機質クロス	1.1
				ビニールクロス	70.4
				薄塗モルタル	0.4
				珪酸カルシュウム	1.4
				耐水PB素地	1.1
				PB素地	6.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.97		打放補修	2.6
軒天	アルミカットパネル	100.0		未仕上	
				遮音ボード	3.0
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.34
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01	天井	磁器質タイル	0.1
外床	磁器質タイル	100.0		御影石	0.2
				AEP塗	2.6
				吹付タイル	0.2
				ジョリパット吹付	10.4
				無機質クロス	0.7
				ビニールクロス	85.0
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.020			
外部開口部	アルミ	87.2			
	ステンレス	4.8		打放補修	0.8
	スチール	8.0		未仕上	
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	4.6		CB	
	スチール	21.7		ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	73.7		LGS	93.10
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.25		遮音間仕切り	6.90
断熱		床		片面耐火間仕切	
		壁		断熱パネル	
		天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.17

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	7.97	m3/建㎡
埋戻土量	2.80	m3/建㎡
地業(基礎)	0.67	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	2.32	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.58	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.17	m3/延㎡
地下コンクリート	0.09	m3/延㎡
上部コンクリート	0.61	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.46	㎡/延㎡
地下型枠	0.60	㎡/延㎡
上部型枠	4.22	㎡/延㎡
基礎鉄筋	24.81	kg/延㎡
地下鉄筋	14.21	kg/延㎡
上部鉄筋	98.87	kg/延㎡
圧接	9.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)