

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	H161223A		
発注者名					コード No.			
設計者名					コード No.			
積算時期	2016 年 12 月		敷地面積	3,268.96 m ²	用途	共同住宅		
			建築面積	394.96 m ²	構造	RC		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	709.76 m ²	階数	(地下階):	(地上階): 2 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	2.85 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	m/延m		
建ぺい率	0.25 %		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	m		
容積率	0.45 %		ポーテ面積	m ²				
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	m ²				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車	台	
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車	台	
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		形状			
屋根			長尺シート	10.2	形	平面	形状	
			コンクリート	8.6		態	断面	形状
			モルタル・モルタル刷毛引き	8.7			基	基礎
			畳	9.8	礎			1F
			合板	2.6		礎		基礎
			化粧フロー	60.1			礎	1FL
			軒先		杭			種
			末仕上			杭		打
			屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	0.94			土	埋
			吹付タイル	5.7	工			残
			床面積率**** (m ² /延m ²)	0.81		切		山
			鋼板外装材	60.1			構	工
		撥水剤	32.7	構	梁			架
		湿式外断熱工法	1.5		台	台		
		外壁率 *** (m ² /延m ²)	1.01			数量歩掛		
		撥水剤	100.0	(土工・躯体)				
外壁			複層仕上塗材E	4.8	根切土量	1.41	m ³ /延m ²	
			WAP塗	0.8	埋戻土量	0.59	m ³ /延m ²	
			キッチンパネル(ステンレス)	0.7	地業(基礎)	0.04	m ³ /延m ²	
			ビニールクロス	85.0	地業(土間)	0.10	m ³ /延m ²	
					地業(杭)	0.08	本/延m ²	
					山止め		m ³ /延m ²	
					切梁		m ³ /延m ²	
					ピット面積率	0.21	m ² /延m ²	
					基礎コンクリート	0.25	m ³ /延m ²	
					地下コンクリート		m ³ /延m ²	
					上部コンクリート	0.48	m ³ /延m ²	
					押えコンクリート		m ³ /延m ²	
軒天			壁面積率**** (m ² /延m ²)	2.03	基礎型枠	1.08	m ² /延m ²	
					地下型枠		m ² /延m ²	
					上部型枠	4.20	m ² /延m ²	
					基礎鉄筋	29.38	kg/延m ²	
					地下鉄筋		kg/延m ²	
					上部鉄筋	70.78	kg/延m ²	
					圧接	1.20	か所/ton	
					鉄骨		kg/架m ²	
					溶接		m/ton	
					鉄骨塗装		m ² /ton	
					耐火被覆		m ² /ton	
	外床			ホーチキ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.17	(その他)		
				木材(構造材)	0.00	m ³ /延m ²		
				木材(造作材)	0.010	m ³ /延m ²		
				未仕上				
外部開口部			天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.81	(特記事項)			
内部開口部			天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.27				
断熱			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00				
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	1.26				