数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H161223B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 12 月	敷地面積	2,429.00 ㎡	用途	学生寮
		建築面積	509.40 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,906.00 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 10 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	30.90 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		**床**	
		磁器質タイル	0.5
シート防水	100.0	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	1.1
		長尺塩ビシート	96.8
		塗床	1.7
抜き坪			
重複分			
		未仕上	
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)			
外壁			
吹付タイル	3.8		
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	96.2	床面積率*****(㎡/延㎡)	
		壁	
		PB素地	2.2
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	97.8
打放補修			
外壁率 ***(㎡/延㎡)		打放補修	
		未仕上	
軒天			
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	82.5		
リシン吹付	17.5		
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.04	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.46
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		
外床		**天井**	
ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝		ｸﾛｽ	50.5
防水モルタル	28.0	化粧PB	43.3
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ		岩綿吸音板	3.0
モルタル	38.7	PB素地	3.2
階段モルタル	33.3		
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.040		
外部開口部			
ｱﾙﾐ	94.9		
ｽﾃﾝﾚｽ		打放補修	
ｽﾁｰﾙ	5.1	未仕上	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16	天井面積率******(㎡/延㎡)	1.00
内部開口部			
ｱﾙﾐ		RC	
ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
ｽﾁｰﾙ	12.7	ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ		木軸	
木建	87.3	LGS	48.20
その他		耐火間仕切	51.80
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13	遮音間仕切り	
断熱			
FP板	床	片面耐火間仕切	
発泡ｳﾚﾀﾝ t50	壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	
発泡ｳﾚﾀﾝ t30	天井	その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.10

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)