数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H170112A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 1 月	敷地面積	㎡	用途	共同住宅
		建築面積	169.46 ㎡	構造	RC造 壁式
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	305.60 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.73 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	126.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.41 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.35 m
容積率	%	ボーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	5.66 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	54 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ銅板葺き		長尺ｼｰﾄ	10.9
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 50	12.8	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	4.3
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 150	81.6	ｼﾅ合板	
塗膜防水	5.6	化粧ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	65.5
		ﾓﾙﾀﾙ鏝	4.3
		磁器質ﾀｲﾙ	
		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	
		ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	15.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.04		
外壁		**床**	
吹付ﾀｲﾙ			
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	13.2		
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ銅板		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.88
樹脂ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き		打ち放し補修	9.0
疎水材	11.8	着色ﾌﾚｷ	0.7
角波鉄板 ﾘﾌﾞ	59.1	PB素地	13.4
角波鉄板 横	15.9	複層仕上塗材E	
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	
		腰壁ｼｰﾄ	
		WEP塗 RC面	11.2
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ RC面	36.9
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ面	1.1
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ PB面	25.3
		ﾌﾚｷ+PB	2.4
壁			
		未仕上	
外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.18		
軒天			
吹付ﾀｲﾙ			
DP+珪酸カルシュウム板			
疎水材	100.0		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.44
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03	打ち放し補修	
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.11	複層仕上塗材E	
外床		PB素地	1.6
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ床材		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ RC面	51.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ面	3.0
ﾓﾙﾀﾙ鏝	57.0	化粧PB	25.6
ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	43.0	未仕上	
		WEP塗 RC面	18.6
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.03	**天井**	
外部開口部			
ｱﾙﾐ	23.0		
ｽﾃﾝﾚｽ			
ｽﾁｰﾙ			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	77.0	未仕上	
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
内部開口部			
ｱﾙﾐ		RC	55.30
ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
ｽﾁｰﾙ	14.5	ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ		木軸	
木建	85.5	LGS	44.70
その他		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.25	遮音間仕切	
断熱			
FP板t30	床		
高性能GWt100	壁		
断熱防水	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.46
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.37

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	布基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.90 m
	1FL高さ	0.30 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外敷き均し
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	0.94	m3/建㎡
埋戻土量	0.44	m3/建㎡
地業(基礎)	0.19	m3/建㎡
地業(土間)	0.08	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.56	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.17	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.86	㎡/延㎡
基礎鉄筋	25.11	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	43.59	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.02	m3/延㎡
木材(造作材)	0.010	m3/延㎡

(特記事項)