

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	H170322B		
発注者名						コード No.			
設計者名						コード No.			
積算時期	2017年 3月		敷地面積	1,039.23 m ²	用途	マンション			
			建築面積	411.61 m ²	構造	RC造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	4,995.47 m ²	階数	(地下階): 1 (地上階): 14 (PH): 1			
	区市町村		施工延床面積		軒高	m			
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	2.97 m			
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	1177.00 m			
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	0.24 m/延m			
建ぺい率	0.40 %		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	43.48 m			
容積率	4.81 %		ポーチ面積	m ²	一室面積率	6.71 室数			
容積対象面積	m ²		ビロテイ面積	0.00 m ²	室数	745 室			
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	777.40 m ²	収容人数	人			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	吹抜面積	0.00 m ²			
	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²			
工 期	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車	台		
	至	年 月			建物内駐車台数	機械駐車	台		
グレード情報					建物情報				
外部					内部				
%					%				
屋根	アスファルト露出防水		97.7		形 態	屋根形状		陸屋根	
	塗膜防水		2.3			平面形状			
						断面形状			
						支持方法		杭基礎	
						基礎形式		独立基礎	
						1F 床形式		スラブ	
						基礎深さ		0.00 m	
						1FL 高さ		0.00 m	
						杭種別			
						杭打工法			
						埋戻し		搬入土	
						土止工法		場外搬出	
						山止工法			
						切梁			
	外壁					数量歩掛			
					(土工・躯体)				
ホータータイル		12.2		根切土量		5.11 m ³ /延m			
防水型複層塗材E		48.0		埋戻土量		1.71 m ³ /延m			
花崗岩		2.6		地業(基礎)		0.04 m ³ /延m			
45二丁掛タイル		37.2		地業(土間)		m ³ /延m			
打放補修				PB素地		本/延m			
				打放補修		m ³ /延m			
				未仕上		山止め		m/延m	
				家具裏		切梁		m/延m	
				吹付タイル		ピット面積率		m/延m	
				リシン吹付		基礎コンクリート		0.16 m ³ /延m	
						地下コンクリート		m ³ /延m	
						上部コンクリート		0.65 m ³ /延m	
						押えコンクリート		m ³ /延m	
						基礎型枠		0.32 m ³ /延m	
						地下型枠		m/延m	
						上部型枠		3.92 m/延m	
						基礎鉄筋		kg/延m	
						地下鉄筋		kg/延m	
						吹付タイル		kg/延m	
						GW成型板		kg/延m	
						圧接		kg/架m	
						鉄骨		kg/架m	
						溶接		m/ton	
						化粧PB		1.6 m/ton	
						耐火被覆		m/ton	
外部開口部					(その他)				
アルミ		95.4		木材(構造材)		m ³ /延m			
ステンレス		3.2		木材(造作材)		m ³ /延m			
スチール		1.4							
プラスチック									
シャッター									
カーテンウォール									
木建									
その他									
外部開口率****(m ² /延m ²)		0.15		天井面積率***** (m ² /延m ²)		0.94		(特記事項)	
内部開口部									
アルミ				RC					
ステンレス		0.5		CB		0.80			
スチール		21.6		ALC					
軽量スチール				押出成形セメント板					
シャッター				木軸					
木建		77.9		LGS		92.50			
その他 樹脂サッシ				耐火間仕切り		6.70			
内部開口率***** (m ² /延m ²)		0.30		遮音間仕切り					
断熱									
ウレタンt16		床		片面耐火間仕切り					
ウレタンt55		壁		断熱パネル					
ウレタンt80		天井		その他					
				間仕切り率【RC】(m ² /延m ²)		0.00			
				間仕切り率【その他】(m ² /延m ²)		1.29			