

数量歩掛情報表

工事名称		コード No.		H170617B			
発注者名		コード No.					
設計者名		コード No.					
積算時期	2017年6月	敷地面積	2,529.52 m ²	用途	共同住宅・保育園		
		建築面積	1,067.89 m ²	構造	SRC・S造		
建設地	都道府県: 東京	法延床面積	6,263.63 m ²	階数	(地下階): (地上階): 14 (PH):		
	区市町村:	施工延床面積		軒高	m		
用途地域		地下面積	m ²	平均階高	2.80 m		
防火地域		地上面積	m ²	建物周長	177.03 m		
日影規制		基準階面積	m ²	外周高さ	0.03 m/延m ²		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	39.24 m		
容積率	%	ポーチ面積	m ²	一室面積率	室数		
容積対象面積	m ²	バルコニー面積	270.48 m ²	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
		吹抜面積	m ²				
工期	自	年月		建物内駐車場面積	m ²		
	至	年月		建物内駐車台数	平面駐車		
		ヶ月		建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報			建物情報				
外部		内部		%			
屋根	ケレン防水		長尺シート	3.9	形状	陸屋根	
	アスファルト防水	74.9	コンクリート廻	8.3		平面形状	
	折板	14.4	フレハパネル	13.6	断面形状		
	塗膜防水	10.7	フローリング	48.4		基礎	支持方法
			モルタル	3.8	基礎形式		
			磁器質タイル	0.1			1F床形式
			葺	21.9	基礎深さ		
							1FL高さ
					杭種別		
							杭打工法
				埋戻し	根切土		
					土留工		場外搬出
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		1.01		数量歩掛			
打ち放し補修	0.8	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.91			
吹付タイル(シヨハット)	99.2	打ち放し補修	9.3	根切土量		4.24 m ³ /延m ²	
		磁器質タイル	0.7	埋戻土量		1.82 m ³ /延m ²	
		ビニールクロス	67.5	地業(基礎)		m ³ /延m ²	
		PB素地	3.3	地業(土間)		m ³ /延m ²	
		化粧ケイカル板	3.4	地業(杭)		m ³ /延m ²	
		防カビ塗装	15.7	地業(ラップ)		m ³ /延m ²	
		FRP防水	0.1	山止め		m ³ /延m ²	
				切梁		m ³ /延m ²	
				ピット面積率		m ² /延m ²	
				基礎コンクリート		0.29 m ³ /延m ²	
				地下コンクリート		m ³ /延m ²	
				上部コンクリート		0.62 m ³ /延m ²	
				押えコンクリート		m ³ /延m ²	
				壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.86	
				基礎型枠		0.29 m ² /延m ²	
				打ち放し補修		9.2 m ² /延m ²	
				地下型枠		m ² /延m ²	
				EP塗装		2.2 m ² /延m ²	
				上部型枠		3.67 m ² /延m ²	
				基礎鉄筋		38.23 kg/延m ²	
				地下鉄筋		kg/延m ²	
				上部鉄筋		76.58 kg/延m ²	
				圧接		6.75 箇所/ton	
				鉄骨		kg/架m ²	
				溶接		m/ton	
				鉄骨塗装		m ² /ton	
				耐火被覆		m ² /ton	
				断熱			
				ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.00	
				天井			
				天井開口率**** (m ² /延m ²)		0.00	
				天井開口率**** (m ² /延m ²)		0.90 (特記事項)	
				天井開口率**** (m ² /延m ²)		0.90	
				RC			
				CB			
				ALC			
				押出成形セメント板			
				木軸			
				LGS		6.20	
				耐火間仕切		17.50	
				遮音間仕切			
				その他		76.30	
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		1.44	