数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H170718C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	1,713.77 ㎡	用途	職員住宅
		建築面積	381.12 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 東京	法延床面積	1,147.43 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	332.63 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.29 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	13.96 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	4.35 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	176.00 ㎡	室数	263 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床	長尺シート	13.5
	塗膜防水	3.2		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	6.1
	ｶﾞﾙﾊﾘｭｳﾑ銅板平葺き	121.0		ﾓﾙﾀﾙ	2.0
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	78.4
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
外壁	打ち放し補修	3.4	壁	打ち放し補修	6.4
	吹付ﾀｲﾙ(RE)	96.6		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ(ステンレス)	3.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	84.6
				家具裏	5.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.86		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.91
軒天	打ち放し補修	11.4	天井	打ち放し補修	2.0
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	2.4		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	91.9
	吹付ﾀｲﾙ(RE)	86.1		UB	6.1
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.38			
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.45			
外床					
	塗床	94.6			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	1.1			
	磁器質ﾀｲﾙ	4.3			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.38			
外部開口部	ｱﾙﾐ	67.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	32.2			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	100.0		LGS	100.00
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.27		遮音間仕切	
断熱	FP板 t30	床		その他	
	ｳﾚﾀﾝ t30	壁			
	ｳﾚﾀﾝ t30	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.28

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)