数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H170725B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	1,490.77 ㎡	用途	マンション
		建築面積	404.65 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,078.38 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 15 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.93 m
防火地域		地上面積	20.97 ㎡	建物周長	1166.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.23 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	44.99 m
容積率	%	ボーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	5.74 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	783.58 ㎡	室数	868 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床	長尺シート	0.3
				コンクリート鏝	4.7
	アスファルト露出断熱防水	96.5		防塵塗装	4.0
	塗膜防水	1.3		フローリング	71.3
				クッションフロアー	6.1
	抜き坪	2.2		磁器質タイル	3.7
				タイルカーペット	9.9
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
外壁			壁	打ち放し補修	2.2
	磁器質タイル(4/5二丁掛タイル)	70.5		磁器質タイル	0.8
	吹付タイル(RE)	29.5		キッチンパネル(ステンレス)	1.5
				ビニールクロス	92.7
				PB素地	0.8
				グラスウールボード	0.9
				ダイノックシート	0.3
				吹付タイル(ジョリパット)	0.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.78		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.88
軒天			天井	打ち放し補修	2.1
	リシン	100.0		化粧PB	2.2
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.14		GWボード	0.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14		ビニールクロス	95.1
外床					
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.14			
外部開口部	アルミ	93.9			
	ステンレス	1.3			
	スチール	4.7			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	1.7		CB	
	スチール	19.0		ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	79.3		LGS	55.60
	その他			耐火間仕切	24.20
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.29		遮音間仕切	20.20
断熱	ウレタン吹付 t20	床		その他	
	ウレタンt30	壁			
	ウレタンt60	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.39

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	4.28	m3/建㎡
埋戻土量	1.48	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.13	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.65	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.29	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.36	㎡/延㎡
基礎鉄筋	12.72	kg/延㎡
地下鉄筋	0.01	kg/延㎡
上部鉄筋	129.06	kg/延㎡
圧接	13.20	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)