

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H170912B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2017年9月		敷地面積	398.65 m ²	用途	マンション店舗付		
			建築面積	227.16 m ²	構造	S造		
建設地	都道府県	仙台	法延床面積	652.37 m ²	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):		
	区市町村		施工延床面積		軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.20 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	187.00 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	0.29 m/延m ²		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	9.98 m		
容積率	%		ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	6.73 室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	52.08 m ²	室数	97 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	m ²				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²		
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車		
		月			建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		%			
	露出シート防水	100.0	長尺シート	2.4	形 態 断 面 形 態	屋根形状	陸屋根	
			コンクリート廻	39.0		平面形態		
			クッションフロー	5.9		断面形態		
			フローリング	34.8		基 礎	支持方法	杭地業
			長尺シート(防滑)	16.2			基礎形式	独立基礎
			タイル(磁器質)	1.7			1F床形式	
							基礎深さ	m
							1FL高さ	m
							杭種別	
				杭打工法				
				土 工 構	埋戻し		根切土	
					残土処分		場外搬出	
					山止工法			
					切梁			
					数量歩掛			
					(土工・躯体)			
					根切土量	0.90	m ³ /延m ²	
					埋戻土量	0.50	m ³ /延m ²	
					地業(基礎)	0.01	m ³ /延m ²	
					地業(土間)	0.05	m ³ /延m ²	
				地業(杭)		本/延m ²		
				地業(ラップ)		m ³ /延m ²		
				山止め		m ³ /延m ²		
				切梁		m ³ /延m ²		
				ピット面積率		m ² /延m ²		
				基礎コンクリート	0.13	m ³ /延m ²		
				地下コンクリート		m ³ /延m ²		
				上部コンクリート	0.09	m ³ /延m ²		
				押えコンクリート		m ³ /延m ²		
				壁面積率****(m ² /延m ²)	2.63	m ² /延m ²		
				基礎型枠	0.36	m ² /延m ²		
				地下型枠		m ² /延m ²		
				EP塗装	0.80	m ² /延m ²		
				化粧PB	35.5	基礎鉄筋	14.70	kg/延m ²
				ビニールクロス	46.9	地下鉄筋		kg/延m ²
				岩綿吸音板		上部鉄筋	2.60	kg/延m ²
						圧接	10.80	か所/ton
						鉄骨	73.73	kg/架m ²
						溶接	43.70	m/ton
						鉄骨塗装	7.96	m/ton
						耐火被覆	15.05	m/ton
						(その他)		
						木材(構造材)	m ³ /延m ²	
						木材(造作材)	m ³ /延m ²	
						(特記事項)		
						天井面積率****(m ² /延m ²)	0.89	
						RC		
						CB		
						ALC	36.60	
						押出成形セメント板		
						木軸		
						LGS	42.20	
						耐火間仕切	21.20	
						遮音間仕切		
						その他		
						床		
						壁		
						天井		
						間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		
						間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	1.38	