数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H181002B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 10 月	敷地面積	2,401.28 ㎡	用途	マンション
		建築面積	1,037.64 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,467.54 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 6 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.91 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	32.85 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	AS露出防水	10.3	床	磁器質タイル貼	1.6
	外断熱AS露出防水	87.8		ｺﾃ UB下	3.1
	AS保護断熱防水	1.3		ｺﾃ 収納下	0.1
	塗膜防水	0.6		CFシート	6.0
	0	0.0		複合フローリング	40.9
	0	0.0		複合フローリング	30.9
	0	0.0		600角タイル	1.1
	0	0.0		300角タイル	0.2
	0	0.0		ビニル床タイル	2.1
	抜坪	0.0		タイルカーペット	10.4
	0	0.0		防塵塗装	0.3
				コンクリート金コテ	0.6
				コンクリート木コテ	2.6
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.00			
外壁	吹付	42.7			
	御影石	0.1			
	磁器質タイル	56.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
	ボーダータイル	0.9	壁	ビニルクロス貼(準不燃)	81.1
	デザインタイル	0.1		キッチンパネル	1.3
	0	0.0		PB貼 素地	2.9
	0	0.0		ボーダータイル	0.1
	0	0.0		アクリル系吹付タイル	0.5
	0	0.0		アクリル系吹付タイル	10.0
	0	0.0		アクリル系吹付タイル	3.3
	0	0.0		ビニルクロス	0.2
	0	0.0		メラミン化粧不燃板	0.6
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.75		0	0.0
軒天	岩綿吸音板	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				ビニルクロス貼(準不燃)	19.6
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.37
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	ビニルクロス貼(準不燃)	19.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		ビニルクロス貼(準不燃)	64.5
外床	磁器質タイル	17.6		EP塗装	5.6
	コンコテ(アスファルト下)	18.1		VP塗装	2.6
	コンコテ(インターロッキング下)	64.2		アクリルリシン	4.3
	0	0.0		岩綿吸音板t12	0.3
	0	0.0		化粧PB	2.1
	0	0.0		岩綿吸音板t15	1.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	2.8		0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		RC壁	8.4
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	0.0			
	木建	97.2			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ	11.7	間仕切	RC	36.21
	ステンレス	0.0		CB	
	スチール	0.0		ALC	
	プラスチック	0.0		押出成形セメント板	
	シャッター	0.0		木軸	
	木建	0.3		LGS	33.30
				耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.30		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t100	床		0	
		壁		0	
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.11
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.22

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	PHC(B種)
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.15	m3/建㎡
埋戻土量	0.90	m3/建㎡
地業(基礎)	0.14	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.44	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.24	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.60	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.53	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.83	㎡/延㎡
基礎鉄筋	0.00	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)