数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H181217A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 12 月	敷地面積	5,244.10 ㎡	用途	共同住宅		
		建築面積	793.00 ㎡	構造	WRC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,575.00 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 4	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.90 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	13.00 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
SUS防水	97.2	モルタル刷毛引き	22.0
塗膜防水	0.7	0	3.5
塗膜防水/基礎	0.5	0	0.8
塗膜防水/自転車	5.8	0	1.9
0	0.0	0	1.9
0	0.0	コンクリート直均仕上	1.0
0	0.0	けい酸質塗布防水	0.4
0	0.0	モルタル金コテ	0.5
0	0.0	防滑ビニル床シート	1.7
抜勾	-31.6	フローリング	11.0
0	0.0	クッションフロアー	7.4
		床 0	0.5
		クッション付フローリング	40.5
		シナ合板	3.3
		ラワン合板(家具下)	1.7
		コンクリート直均仕上(家具下)	1.7
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.94		
外壁			
吹付T/RC	72.0		
吹付T/断熱	21.0		
角波	7.1	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
特防蟻掛け	13.4	マスチック MR－A	21.0
吹付T/RC軒天	-13.4	ケイ酸カルシウム板	10.6
0	0.0	打放補修	9.0
0	0.0	ビニールクロス	29.3
0	0.0	0	24.9
0	0.0	0	2.1
0	0.0	着色フレキシブルボード	1.1
0	0.0	石膏ボード	2.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		壁 0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.88	0	0.0
軒天			
フレキ	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.25
ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	打放補修	13.9
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	化粧石膏ボード	74.8
外床 0	0.0	吸音用あなあき石膏ボード(角穴)	3.4
0	0.0	吸音用化粧あなあき石膏ボード	1.7
0	0.0	ビニールクロス(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	6.2
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外部開口部			
ｱﾙﾐ	100.0	0	0.0
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	0	0.0
ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
ｼｬｯﾀｰ	0.0	0	0.0
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		
内部開口部			
ｱﾙﾐ	3.6		
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.89
ｽﾁｰﾙ	14.4	RC	36.21
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	CB	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	20.7	ALC	
ｼｬｯﾀｰ	3.6	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
木製建具	57.7	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.42	遮音間仕切	30.48
断熱 0	床	0	
0	壁	0	
0	天井		
0		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
0		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.83

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	1.40 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.01	m3/建㎡
埋戻土量	0.89	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.06	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.43	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.47	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.91	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	4.24	㎡/延㎡
基礎鉄筋	18.34	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	60.72	kg/延㎡
圧接	0.72	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)