数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H190213B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 2 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ
		建築面積	1,448.48 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,862.69 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 11 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.91 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.03 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	32.83 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

ｸﾞﾚｰﾄﾞ情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水		床	ﾀｲﾙ	2.9
	屋上	96.6		防塵塗装	1.6
	1階	1.4		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	12.5
	ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ	1.1		Pﾀｲﾙ	1.6
	ﾊﾄ小屋	0.3		CFｼｰﾄ	6.3
	庇	0.6		ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝素地	0.6
	0	0.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	70.5
	0	0.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝(UB)	3.6
	0	0.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝素地	0.3
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.92			
外壁	45二丁タイル	49.8			
	吹付タイル	50.2			
	0	0.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
	0	0.0	壁	ﾀｲﾙ	1.5
	0	0.0		吹付けﾀｲﾙ	13.9
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	77.9
	0	0.0		ﾘｱﾃｯｸｼｰﾄ	0.4
	0	0.0		ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁	0.0
	0	0.0		打放補修素地	4.8
	0	0.0		PB素地	0.0
	0	0.0		GWﾎﾞｰﾄﾞ	0.1
	0	0.0		断熱複合板	0.2
	0	0.0		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	1.2
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.83		0	0.0
軒天	リシン吹付	76.3		0	0.0
	吹付タイル	23.1		0	0.0
	AEP	0.6		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.73
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	87.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.16		0	5.4
外床	200角タイル	100.0		化粧PB	1.7
	0	0.0		吹付けﾀｲﾙ	4.6
	0	0.0		打放補修素地	0.2
	0	0.0		GWﾎﾞｰﾄﾞ	0.0
	0	0.0		断熱複合板	0.5
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	99.2		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.8		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		0	0.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
	ｽﾁｰﾙ	100.0	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	0.0		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	30.48
断熱	ｳﾚﾀﾝ t50	床		0	
	ｳﾚﾀﾝ t50	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ t60	天井			
	FP板 t20			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	FP板 t75			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.17

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	3.70	m3/建㎡
埋戻土量	1.14	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.18	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	3.09	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.64	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.95	㎡/延㎡
基礎鉄筋	0.00	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)