数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H190215A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 2 月	敷地面積	602.73 ㎡	用途	共同住宅		
		建築面積	365.69 ㎡	構造	WRC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	647.25 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.90 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.27 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	6.80 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	92 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
アスファルト露出断熱防水	99.2	モルタル刷毛引	28.2
アスファルト露出防水	0.8	コンクリート直均し	4.5
0	0.0	防水モルタル	1.6
0	0.0	ビニル床シート	20.0
0	0.0	複合フローリング	43.8
0	0.0	セルフレベリング(家具下)	1.9
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
抜坪	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98		
外壁			
複層塗材E	41.4		
複層塗材E	58.6		
0	0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
0	0.0	打放し面補修	10.5
0	0.0	複層塗材E	23.2
0	0.0	断熱複合板-未仕上	10.4
0	0.0	フレキシブルボード	3.4
0	0.0	石膏ボード	8.5
0	0.0	ビニールクロス	42.0
0	0.0	耐水石膏ボード	1.2
0	0.0	着色フレキシブルボード	1.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.84	0	0.0
軒天			
複層塗材E	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	3.12
ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.08	打放し面補修	9.0
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10	複層塗材E	30.8
外床		化粧石膏ボード	10.4
塗膜防水	93.1	石膏ボード	8.6
コンクリート刷毛引き	6.9	ビニールクロス	41.1
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外部開口部			
アルミ	98.3	0	0.0
ステンレス	0.0	0	0.0
スチール	1.7	0	0.0
軽量スチール	0.0	0	0.0
プラスチック	0.0	0	0.0
シャッター	0.0	0	0.0
カーテンウォール	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15		
内部開口部			
アルミ	3.7		
ステンレス	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
スチール	19.6	RC	36.21
軽量スチール	0.0	CB	
プラスチック	0.0	ALC	
シャッター	0.0	押出成形セメント板	
カーテンウォール	0.0	木軸	
木製建具	76.6	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.34	遮音間仕切	30.48
断熱			
0 床		0	
0 壁		0	
0 天井			
0		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
0		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.67

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	地盤改良
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.39	m3/建㎡
埋戻土量	0.47	m3/建㎡
地業(基礎)	0.08	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.88	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.41	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.49	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.71	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	4.69	㎡/延㎡
基礎鉄筋	40.17	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	49.57	kg/延㎡
圧接	0.34	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)