数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H190226B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 2 月	敷地面積	957.86 ㎡	用途	マンション		
		建築面積	444.96 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,570.54 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 11	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.05 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	34.11 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	651 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
露出アスファルト防水	88.7	タイル	6.1
ウレタン塗膜防水	11.3	ビニルシート	6.8
0	0.0	フローリング	72.5
0	0.0	御影石	0.2
0	0.0	塗床	1.9
0	0.0	タイルカーペット	5.7
0	0.0	塩ビタイル	0.3
0	0.0	コテ/UB	4.5
0	0.0	コテ/PS	1.6
抜坪	0.0	ライニング	0.3
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁			
御影石	1.9		
割肌天然石	1.3		
45二丁掛タイル	19.1	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
シリコン樹脂塗装	24.9	クロス	74.9
吹付タイル	52.8	キッチンパネル	1.6
0	0.0	御影石	0.0
0	0.0	磁器質ポーダタイル	0.0
0	0.0	エコカラットタイル	0.1
0	0.0	磁器質タイル	0.1
0	0.0	吹付タイル	5.6
0	0.0	ジョリパット	1.4
0	0.0	UB等未仕上	16.3
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.98	0	0.0
軒天		0	0.0
アルミスパンドレル	8.8	0	0.0
AEP塗装	17.7	0	0.0
シリコン樹脂塗装	0.8	0	0.0
吹付タイル	13.6	0	0.0
リシン吹付	59.1	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.43
ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.05	クロス/梁底	15.3
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.24	クロス	66.8
外床		化粧PB	9.1
磁器質600角タイル貼	4.2	スパンドレル	0.4
防塵塗り	4.1	AEP塗装	2.2
切込砂利	3.0	岩綿吸音板	0.2
アスファルト舗装	88.7	UB+PS	6.1
0	0.0		
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外部開口部		0	0.0
アルミ	92.6	0	0.0
ステンレス	1.2	0	0.0
スチール	5.8	0	0.0
軽量スチール	0.0	0	0.0
プラスチック	0.0	0	0.0
シャッター	0.5	0	0.0
カーテンウォール	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.20		
内部開口部			
アルミ	0.0		
ステンレス	0.5	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
スチール	9.3	RC	36.21
軽量スチール	0.0	CB	
プラスチック	38.7	ALC	
シャッター	0.0	押出成形セメント板	
カーテンウォール	0.0	木軸	
木製建具	51.5	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.49	遮音間仕切	30.48
断熱			
FP板3種 t40	床	0	
ウレタン吹付 t60	壁	0	
ウレタン吹付 t80	天井		
GW24kg/m3 t200		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
0		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.20

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	3.62	m3/建㎡	
埋戻土量	0.77	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.01	本/延㎡	
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.63	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ピット面積率	0.53	㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.16	m3/延㎡	
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡	
上部コンクリート	0.66	m3/延㎡	
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.37	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	4.03	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	0.00	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡	
圧接		か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)