# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | H191015B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2019 年 10 月 | 敷地面積 | 1,626.67 ㎡ | 用途 | マンション | | |
| | | 建築面積 | 471.41 ㎡ | 構造 | RC造 | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 3,805.50 ㎡ | 階数 | (地下階): 0 | (地上階): 11 | (PH): 1 |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | 0.00 m | | |
| 用途地域 | 0 | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 2.94 m | | |
| 防火地域 | 0 | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 0.00 m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.03 m/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | 0.00 ㎡ | 最高高さ | 38.44 m | | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | 0.00 ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | 0.00 ㎡ | 一室面積率 | 室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 0.00 ㎡ | 室数 | 604 室 | | |
| 道路幅員 | 0.00 m | ドライエリア面積 | 0.00 ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | 0.00 ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|
| 屋根 アスファルト防水 | 100.0 | 床 大理石 | 3.5 |
| 0 | 0.0 | 磁器質タイル | 1.7 |
| 0 | 0.0 | 石調タイルパターン | 0.1 |
| 0 | 0.0 | クッションフロア | 7.0 |
| 0 | 0.0 | フローリング | 68.1 |
| 0 | 0.0 | フロアタイル | 11.6 |
| 0 | 0.0 | 長尺塩ビシート | 2.3 |
| 0 | 0.0 | モルタル素地 | 1.0 |
| 0 | 0.0 | コンクリート鏝(UB下) | 4.7 |
| 抜勾 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 1.09 | | |
| 外壁 御影石 | 0.7 | | |
| 磁器質タイル | 9.8 | | |
| 吹付タイル | 89.4 | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.92 |
| 0 | 0.0 | 壁 半磁器タイル | 1.6 |
| 0 | 0.0 | ビニルクロス | 82.7 |
| 0 | 0.0 | ビニルクロス/梁 | 1.7 |
| 0 | 0.0 | 大理石張り | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 石調タイル | 1.0 |
| 0 | 0.0 | 吹付タイル(打放面) | 8.4 |
| 0 | 0.0 | 吹付タイル(PB面) | 4.2 |
| 0 | 0.0 | 化粧スレート | 0.2 |
| 0 | 0.0 | GW成形板 | 0.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0.0 |
| 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.79 | 0 | 0.0 |
| 軒天 吹付タイル | 98.6 | 0 | 0.0 |
| 化粧PB | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 岩綿吸音板 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 0.00 |
| 0 | 0.0 | ビニルクロス | 75.6 |
| 0 | 0.0 | ビニルクロス/梁 | 5.6 |
| | | 化粧スレート板 | 0.1 |
| | | 化粧PB | 9.6 |
| ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.00 | GW成形板 | 0.1 |
| 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.22 | 未仕上 | 9.0 |
| 外床 アスファルト舗装 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 天井 0 | 0.0 |
| 外部開口部 アルミ | 94.2 | 0 | 0.0 |
| ステンレス | 1.2 | 0 | 0.0 |
| スチール | 3.9 | 0 | 0.0 |
| 軽量スチール | 0.0 | 0 | 0.0 |
| プラスチック | 0.0 | 0 | 0.0 |
| シャッター | 0.6 | | |
| カーテンウォール | 0.0 | | |
| 木製建具 | 0.0 | | |
| その他 | 0.0 | | |
| 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.16 | | |
| 内部開口部 アルミ | 0.0 | | |
| ステンレス | 0.7 | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 0.91 |
| スチール | 16.4 | 間仕切 RC | 36.21 |
| 軽量スチール | 0.0 | CB | |
| プラスチック | 0.0 | ALC | |
| シャッター | 0.0 | 押出成形セメント板 | |
| カーテンウォール | 0.0 | 木軸 | |
| 木製建具 | 82.9 | LGS | 33.30 |
| その他 | 0.0 | 耐火間仕切 | |
| 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.29 | 遮音間仕切 | 30.48 |
| 断熱 FP板 t50、75 | 床 | 0 | |
| 発泡ウレタン吹付 t60 | 壁 | 0 | |
| 発泡ウレタン吹付 t60 | 天井 | | |
| 0 | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | 0.00 |
| 0 | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 1.16 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 0.00 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | 0.00 |
| | 基礎形式 | 0.00 |
| | 1F床形式 | 0.00 |
| | 基礎深さ | 0.00 m |
| | 1FL高さ | 0.00 m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | 0.00 |
| 土工 | 埋戻し | 0.00 |
| | 残土処分 | 0.00 |
| | 山止工法 | 0.00 |
| | 切梁 | 0.00 |
| | 構台 | 0.00 |

## 数量歩掛

(土工・躯体)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 根切土量 | 3.59 | m3/建㎡ | |
| 埋戻土量 | 1.04 | m3/建㎡ | |
| 地業(基礎) | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 地業(土間) | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 地業(杭) | 0.00 | 本/延㎡ | |
| 地業(ラップル) | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 山止め | 0.00 | ㎡/建㎡ | |
| 切梁 | 0.00 | ㎡/建㎡ | |
| ピット面積率 | 0.00 | ㎡/建㎡ | |
| 基礎コンクリート | 0.17 | m3/延㎡ | |
| 地下コンクリート | 0.00 | m3/延㎡ | |
| 上部コンクリート | 0.66 | m3/延㎡ | |
| 押えコンクリート | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 基礎型枠 | 0.44 | ㎡/延㎡ | |
| 地下型枠 | 0.00 | ㎡/延㎡ | |
| 上部型枠 | 4.24 | ㎡/延㎡ | |
| 基礎鉄筋 | 21.36 | kg/延㎡ | |
| 地下鉄筋 | 0.00 | kg/延㎡ | |
| 上部鉄筋 | 118.51 | kg/延㎡ | |
| 圧接 | 13.34 | か所/ton | |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ | |
| 溶接 | | m/ton | |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton | |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton | |

(その他)

| | | |
|---|---|---|
| 木材(構造材) | 0.00 | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | 0.00 | m3/延㎡ |

(特記事項)