数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H200228A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 2 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	共同住宅		
		建築面積	432.92 ㎡	構造	木造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	294.65 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 1	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	3.48 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.36 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	3.75 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	55 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	100.0	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し素地	3.2
	0	0.0	ﾓﾙﾀﾙ塗 素地	7.6
	0	0.0	長尺ｼｰﾄ	6.0
	0	0.0	塗装複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	76.9
	0	0.0	ｼﾅ合板	3.7
	0	0.0	構造用合板 家具	2.7
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	抜坪	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
床			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.07		
外壁	角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	66.5		
	複層塗材RE	33.5		
	0	0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
	0	0.0	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 突付	12.7
	0	0.0	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	74.1
	0	0.0	ﾒﾗﾐﾝ化粧板	1.6
	0	0.0	ﾁｪｯｸ家具面積	3.2
	0	0.0	ﾗﾜﾝ合板	6.8
	0	0.0	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.6
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
壁			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.97	0	0.0
軒天	EP-G塗	30.3	0	0.0
	WPS塗	69.7	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	53.3
	0	0.0	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	40.3
			ﾁｪｯｸ家具面積	1.2
			石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 素地	5.2
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.42	0	0.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.51	0	0.0
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	95.9	0	0.0
	ﾓﾙﾀﾙ金鏝	4.1	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
			0	0.0
天井			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	27.9	0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	72.1	0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
	木製建具	0.0		
	その他	0.0		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.20		
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0		
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
	ｽﾁｰﾙ	0.0	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
	木製建具	100.0	LGS	33.30
	その他	0.0	耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.26	遮音間仕切	30.48
断熱		床	0	
	GW t100	壁	0	
	ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞ t300	天井		
	FP板 t30		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	FP板 t30		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	布
	1F床形式	土間
	基礎深さ	0.90 m
	1FL高さ	0.54 m
	杭種別	変十角断面補強材4500
	杭打工法	オチTS工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	1.18	m3/建㎡
埋戻土量	0.84	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延m
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.56	m3/延m
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延m
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延m
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	4.36	㎡/延m
地下型枠	0.00	㎡/延m
上部型枠	0.00	㎡/延m
基礎鉄筋	33.62	kg/延m
地下鉄筋	0.00	kg/延m
上部鉄筋	0.00	kg/延m
圧接	0.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延m
木材(造作材)	0.00	m3/延m

(特記事項)