数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H200317B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 3 月	敷地面積	994.24 ㎡	用途	住宅		
		建築面積	337.34 ㎡	構造	WRC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	696.48 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.55 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.27 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	10.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水		御影石	1.6
RF	35.8	ﾀｲﾙ	5.2
2F南	21.3	畳	1.2
ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水		化粧合板	0.3
2F北	20.1	踏板	3.6
コート1	10.8	竹ﾀｲﾙ	1.0
塗膜防水		VT	4.8
庇	8.7	FL	64.1
金属板葺き	3.3	塗床	18.3
抜坪	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01		
外壁			
大判タイル	5.0		
0	0.8		
撥水剤	89.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
羽目板	3.8	ﾀｲﾙ	7.5
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.9	羽目板	0.2
0	0.0	化粧合板	0.1
0	0.0	ｼﾅ合板	0.6
0	0.0	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ	0.0
0	0.0	ﾓｰﾙﾃｯｸｽ	1.9
0	0.0	超撥水	1.3
0	0.0	ｸﾛｽ	78.5
0	0.0	ﾐﾗｰ	0.9
0	0.0	ﾒﾗﾐﾝ	0.1
		木毛	8.8
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.89		
軒天			
VP	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
0	0.0	木ﾊﾟﾈﾙ	1.5
0	0.0	VP	20.2
		AEP	0.6
		ｸﾛｽ	73.5
ﾋﾟﾛﾃｨ・ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03	超撥水	1.9
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.06	撥水剤	2.2
外床			
御影石	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外部開口部			
ｱﾙﾐ	77.6	0	0.0
ｽﾃﾝﾚｽ	5.5	0	0.0
ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
ｼｬｯﾀｰ	16.9		
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.26		
内部開口部			
ｱﾙﾐ	0.0		
ｽﾃﾝﾚｽ	24.6	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
ｽﾁｰﾙ	0.0	RC	36.21
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	CB	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
木製建具	75.4	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14	遮音間仕切	30.48
断熱	床	0	
外断熱 t100･200	壁	0	
外断熱 t150	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.27
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.61

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	3.22	m3/建㎡
埋戻土量	1.83	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.36	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.29	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.12	㎡/延㎡
地下型枠	1.64	㎡/延㎡
上部型枠	2.15	㎡/延㎡
基礎鉄筋	43.98	kg/延㎡
地下鉄筋	31.24	kg/延㎡
上部鉄筋	37.15	kg/延㎡
圧接	5.21	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)