

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H201008B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2020年10月			敷地面積	386.22 m <sup>2</sup>				
				建築面積	268.99 m <sup>2</sup>				
建設地	都道府県			法延床面積	1,826.00 m <sup>2</sup>				
	区市町村			施工延床面積	m <sup>2</sup>				
用途地域				地下面積	m <sup>2</sup>				
防火地域				地上面積	m <sup>2</sup>				
日影規制				基準階面積	m <sup>2</sup>				
建ぺい率	%			鉄骨階面積	m <sup>2</sup>				
容積率	%			ポーチ面積	m <sup>2</sup>				
容積対象面積	m <sup>2</sup>			ピロティ面積	0.00 m <sup>2</sup>				
容積対象外面積	m <sup>2</sup>			バルコニー面積	141.05 m <sup>2</sup>				
道路幅員	#REF! m			ドライエリア面積	m <sup>2</sup>				
工期	自	年 月		吹抜面積	0.00 m <sup>2</sup>				
	至	年 月		建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>				
	ヶ月	外構対象面積		建物内駐車台数	平面駐車	台			
				建物内駐車台数	機械駐車	台			
グレード情報				建物情報					
外部		%		内部		%			
屋根	アスファルト防水		106.5	床	タイル	0.7			
	屋上跳ねだし		-6.5		コンクリート金コテ	11.3			
			0		ビニルタイル	88.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
屋根面積率 *** (m <sup>2</sup> /建m <sup>2</sup> )		1.01							
外壁	大理石		2.0	壁	床面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.86			
	ホーダータイル		0.4		石	0.1			
	化粧打放補修		97.6		打放	11.9			
			0		AEP	0.5			
			0		ジョリハット	0.1			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
			0			0.0			
外壁率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.74							
軒	AEP塗		70.6	天井	クロス	85.2	根切土量	2.42	m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup>
	AEP塗		8.1		キッチンパネル	1.5	埋戻土量	0.44	m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup>
	化粧打放補修		21.3		化粧化粧板	0.1	地業(基礎)	0.05	m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup>
			0		複合板	0.1	地業(土間)	0.04	m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup>
			0		下壁クロス	0.4	地業(杭)	0.00	本/延m <sup>2</sup>
			0			0.0	地業(ラッフル)	0.44	m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup>
			0			0.0	山止め	0.63	m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup>
			0			0.0	切梁	0.00	m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup>
			0			0.0	ピット面積率	0.84	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>
			0			0.0	基礎コンクリート	0.13	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>
ピロティ面積率 **** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.11			地下コンクリート	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
軒天率 **** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.14			上部コンクリート	0.50	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
外床	塗膜防水		51.4	間仕切	壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	2.82	基礎型枠	0.46	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>
	磁器質タイル		11.1		打放	1.1	地下型枠	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>
	コンクリート金こて		31.1		AEP	9.2	上部型枠	4.12	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>
	防水モルタル		6.4		クロス	69.0	基礎鉄筋	16.43	kg/延m <sup>2</sup>
			0			0.0	地下鉄筋	0.00	kg/延m <sup>2</sup>
			0			0.0	上部鉄筋	67.96	kg/延m <sup>2</sup>
			0			0.0	圧接	20.52	か所/ton
			0			0.0	鉄骨	kg/架m <sup>2</sup>	
			0			0.0	溶接	m/ton	
			0			0.0	鉄骨塗装	m <sup>2</sup> /ton	
ポーチ面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.11			耐火被覆	m <sup>2</sup> /ton			
外部開口部	アルミ		99.6	天井		0.0	(その他)	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>
	ステンレス		0.0		梁クロス	20.5	木材(構造材)	0.00	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>
	スチール		0.4			0.0			
	軽量スチール		0.0			0.0			
	プラスチック		0.0			0.0			
	シャッター		0.0			0.0			
	カーテンウォール		0.0			0.0			
	木製建具		0.0			0.0			
	その他		0.0			0.0			
			0			0.0			
外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.14							
内部開口部	アルミ		0.9	天井	アルミ	0.9	天井面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.98	
	ステンレス		0.0		RC壁	0.00			
	スチール		2.8		コンクリートブロック	0.00			
	軽量スチール		0.0		ALC板	0.00			
	プラスチック		0.0		押出成形セメント板	0.00			
	シャッター		0.0		木軸	0.00			
	カーテンウォール		0.0		一般LGS	100.00			
	木製建具		85.5		耐火間仕切				
	その他		10.8		遮音間仕切				
			0		その他				
		0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
内部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.31							
断熱	ウレタン吹付 t20		床						
	ウレタン吹付 t80		壁						
	ウレタン吹付 t100		天井						