# 数　量　歩　掛　情　報　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | H21020601B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2020 年 12 月 | 敷地面積 | 7,407.45 ㎡ | 用途 | 多目的複合ﾋﾞﾙ | | |
| | | 建築面積 | 3,230.37 ㎡ | 構造 | RC造 | | |
| 建設地 | 都道府県 | 法延床面積 | 42,419.67 ㎡ | 階数 | (地下階): 1 (地上階): 23 (PH): 1 | | |
| | 区市町村 横浜 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | | m | |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 3.30 | m | |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 248.80 | m | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.01 | ㎡/延㎡ | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 100.00 | m | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 8.40 | 室数 | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 5052 | 室 | |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | | 人 | |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | | ㎡ | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| 外部 | | % | 内部 | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | PHアスファルト防水 | 3.6 | 床 | 塗膜防水 | 0.1 |
| | RFアスファルト防水 | 47.7 | | ｺﾃ | 19.2 |
| | トレンチアスファルト防水 | 10.3 | | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 1.6 |
| | 4Fアスファルト防水 | 1.0 | | | |
| | 3Fアスファルト防水 | 16.4 | | | |
| | 2Fアスファルト防水 | 1.1 | | | |
| | 室外機アスファルト防水 | 7.3 | | 塗床 | 1.4 |
| | 吹抜アスファルト防水 | 1.7 | | 防塵 | 0.4 |
| | 4階塗膜防水 | 0.2 | | | |
| | 2階塗膜防水 | 1.2 | | 石 | 2.7 |
| | 室外機塗膜防水 | 9.5 | | | |
| | | | | ﾀｲﾙ | 0.6 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ | 4.3 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 4.5 |
| | | | | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 10.4 |
| | | | | | |
| | | | | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 44.1 |
| | | | | 塗床 | 3.9 |
| | 抜坪 | | | 防塵塗装 | 1.5 |
| | 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 1.09 | | ﾓﾙﾀﾙ | 0.5 |
| 外壁 | 壁面緑化ECP | 0.1 | | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地 | 0.5 |
| | 磁器質ﾀｲﾙ | 0.4 | | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(UB) | 2.8 |
| | ブリックタイル | 2.7 | | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.93 |
| | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 0.4 | 壁 | 塗膜防水 | 0.1 |
| | | | | ﾀｲﾙ | 0.1 |
| | ﾌｯ素樹脂塗装 | 17.6 | | 打放 | 2.2 |
| | | | | 〃 梁 | 0.2 |
| | | | | EP | 1.0 |
| | 吹付ﾀｲﾙ | 78.9 | | | |
| | | | | | |
| | | | | ｼｰﾗｰ | 0.3 |
| | | | | 吹付 | 9.3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 〃 梁 | 0.0 |
| | | | | ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ | 1.4 |
| | 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.37 | | GWB | 1.5 |
| 軒天 | 高耐食ﾒｯｷ鋼板 | 3.5 | | | |
| | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 1.7 | | 〃 梁 | 0.1 |
| | ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ | 0.1 | | ｸﾛｽ | 80.7 |
| | ﾌｯ素樹脂塗装 | 94.5 | | | |
| | | | | ﾎﾞｰﾄﾞ素地 | 1.7 |
| | ﾘｼﾝ吹付 | 0.1 | | ﾊﾟﾈﾙ | 0.2 |
| | | | | 石(乾式工法) | 0.4 |
| | | | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 1.96 |
| | | | 天井 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 0.5 |
| | | | | 吹付 | 7.7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 岩綿 | 1.8 |
| | | | | 化粧PB | 0.7 |
| | | | | | |
| | | | | 打放補修素地 | 3.0 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡) | | | GWB | 1.2 |
| | 軒天率 ****(㎡/延㎡) | 0.10 | | | |
| 外床 | | | | | |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 73.0 |
| | | | | EP | 0.3 |
| | | | | Dﾎﾞｰﾄﾞ | 0.0 |
| | | | | | |
| | | | | 打放補修素地/梁 | 11.1 |
| | | | | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ/梁 | 0.7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡) | | | | |
| 外部開口部 | ｱﾙﾐ | 89.3 | | | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | 1.0 | | ｱﾙﾐ | 0.0 |
| | ｽﾁｰﾙ | 2.0 | | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 1.01 |
| | 軽量ｽﾁｰﾙ | | 間仕切 | RC壁 | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | |
| | ｼｬｯﾀｰ | | | ALC板 | 12.43 |
| | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 7.7 | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | 0.33 |
| | 木製建具 | | | 木軸 | |
| | その他 | | | 一般LGS | 37.94 |
| | | | | 耐火間仕切 | 33.96 |
| | | | | 遮音間仕切 | 15.35 |
| | | | | その他 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | |
| | 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.14 | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 1.46 |
| 内部開口部 | ｱﾙﾐ | 0.0 | | | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | 0.8 | | | |
| | ｽﾁｰﾙ | 31.9 | | | |
| | 軽量ｽﾁｰﾙ | 0.1 | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | | | |
| | ｼｬｯﾀｰ | 1.9 | | | |
| | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | | | | |
| | 木製建具 | 65.3 | | | |
| | その他 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.22 | | | |
| 断熱 | 硬質ｳﾚﾀﾝ吹付 t20 | 床 | | | |
| | 硬質ｳﾚﾀﾝ吹付 t30 | 壁 | | | |
| | 硬質ｳﾚﾀﾝ吹付 t30 | 天井 | | | |
| | 硬質ｳﾚﾀﾝ吹付 t30 | | | | |
| | 硬質ｳﾚﾀﾝ吹付 t20 | | | | |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 陸屋根 |
| | 平面形態 | 別紙 |
| | 断面形態 | 別紙 |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | | | |
|---|---|---|---|
| 根切土量 | 6.76 | m3/建㎡ | |
| 埋戻土量 | 0.47 | m3/建㎡ | |
| 地業(基礎) | 0.06 | m3/建㎡ | |
| 地業(土間) | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ | |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | | m3/建㎡ | |
| 山止め | 1.11 | ㎡/建㎡ | |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ | |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | 0.60 | ㎡/建㎡ | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.15 | m3/延㎡ | |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.04 | m3/延㎡ | |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.45 | m3/延㎡ | |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.01 | m3/建㎡ | |
| 基礎型枠 | 0.16 | ㎡/延㎡ | |
| 地下型枠 | 0.16 | ㎡/延㎡ | |
| 上部型枠 | 1.98 | ㎡/延㎡ | |
| 基礎鉄筋 | 27.11 | kg/延㎡ | |
| 地下鉄筋 | 8.68 | kg/延㎡ | |
| 上部鉄筋 | 99.98 | kg/延㎡ | |
| 圧接 | 8.18 | か所/ton | |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ | |
| 溶接 | | m/ton | |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton | |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton | |
| (その他) | | | |
| 木材(構造材) | | m3/延㎡ | |
| 木材(造作材) | | m3/延㎡ | |
| (特記事項) | | | |