数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H21061911B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 12 月	敷地面積	2,713.99 ㎡	用途	共同住宅
		建築面積	800.70 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県	法延床面積	12,323.67 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 21 (PH):
	区市町村 宮崎県仙台市青葉区	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.92 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	127.90 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.01 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	64.19 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 露出断熱アスファルト防水	77.1	床 塗膜防水	0.2
屋根 露出アスファルト防水	20.3	床 タイル	4.5
屋根 塗膜防水	2.6		
		床 コテ	7.5
		床 モルタル	0.9
		床 セルフレベリング	1.0
		床 ビニルシート	2.7
		床 ビニルタイル	5.8
		床 フローリング	76.3
		床 防塵	0.4
		床 二重床	0.7
屋根 抜坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95		
外壁 花崗岩	0.2		
外壁 95角タイル	0.5		
外壁 単層弾性塗装	66.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.86
		壁 塗膜防水	0.0
		壁 石	0.2
外壁 吹付タイル	33.0	壁 タイル	0.3
		壁 AEP	0.1
		壁 シーラー	0.1
		壁 吹付	3.3
		壁 クロス、ダイノックシート	92.9
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.66		
軒天 リシン吹付	100.0		
		壁 キッチンパネル	2.1
		壁 GWボード	0.3
		壁 アルミ複合板	0.1
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.69
		天井 AEP	5.4
		天井 クロス	85.2
		天井 化粧PB	0.1
		天井 梁吹付タイル	0.8
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02	天井 梁クロス	8.5
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.30		
外床 600角タイル	27.4		
外床 (役物)	1.8	天井	
外床 コンクリート木鏝	33.1		
外床 長尺シート	16.1		
外床 防塵塗装	21.5		
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.02		
外部開口部 アルミ	70.8		
外部開口部 ステンレス	1.4	天井 アルミ	0.1
外部開口部 スチール	27.8	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.89
外部開口部 軽量スチール		間仕切 RC壁	
外部開口部 プラスチック		間仕切 コンクリートブロック	
外部開口部 シャッター		間仕切 ALC板	8.79
外部開口部 カーテンウォール		間仕切 押出成形セメント板	
外部開口部 木製建具		間仕切 木軸	
外部開口部 その他		間仕切 一般LGS	90.56
		間仕切 耐火間仕切	0.64
		間仕切 遮音間仕切	
		間仕切 その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.27	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.18
内部開口部 アルミ	0.1		
内部開口部 ステンレス	0.6		
内部開口部 スチール	4.4		
内部開口部 軽量スチール			
内部開口部 プラスチック			
内部開口部 シャッター	0.1		
内部開口部 カーテンウォール			
内部開口部 木製建具	94.5		
内部開口部 その他	0.2		
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.25		
	床		
断熱 現場発泡ウレタン吹付 t15～50	壁		
断熱 硬質ウレタンフォーム t40	天井		

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	地盤改良
	基礎形式	免震ピット
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	5.71 m
	1FL高さ	0.19 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	親杭横矢板工法
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.21	m3/建㎡
埋戻土量	0.24	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.19	m3/延㎡
地下コンクリート	0.02	m3/延㎡
上部コンクリート	0.54	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.03	㎡/延㎡
地下型枠	0.09	㎡/延㎡
上部型枠	1.94	㎡/延㎡
基礎鉄筋	28.26	kg/延㎡
地下鉄筋	4.79	kg/延㎡
上部鉄筋	92.20	kg/延㎡
圧接	6.06	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)