数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称	学生寮	コード No.	H21110103B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2021 年 6 月	敷地面積	㎡	用途	寄宿舎		
		建築面積	540.00 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県	法延床面積	1,570.00 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH): 1
	区市町村 旭川市	施工延床面積	㎡	軒高	9.90 m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.10 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	107.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.07 ㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	13.08 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	120 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 アスファルト露出防水	95.7		
屋根 塗膜防水	4.3		
屋根		コテ	1.1
屋根			
屋根		長尺	14.1
屋根			15.0
屋根			5.1
屋根		フローリング	1.8
屋根			61.3
屋根		防塵	0.3
屋根			1.2
屋根 抜坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.96		
外壁 複層塗材E	88.5		
外壁 塗膜防水	11.5		
外壁		EP-G	58.1
外壁		クロス	17.9
外壁			17.0
外壁		打放	2.2
外壁		PB	2.8
外壁			0.8
外壁		メラミン	1.3
外壁			
外壁面積率 ***(㎡/延㎡)	0.78		
軒天		化粧PB	46.1
軒天		岩棉	45.0
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			
軒天率 ****(㎡/延㎡)			
外床			
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)			
外部開口部 アルミ複合	100.0		
外部開口部 ステンレス			
外部開口部 スチール		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
外部開口部 軽量スチール		RC壁	45.55
外部開口部 プラスチック		コンクリートブロック	
外部開口部 シャッター		ALC板	
外部開口部 カーテンウォール		押出成形セメント板	
外部開口部 木製建具		木軸	
外部開口部 その他		一般LGS	18.95
外部開口部		耐火間仕切	16.29
外部開口部		遮音間仕切	19.21
外部開口部		その他	
外部開口部			
外部開口部		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.69
外部開口部率****(㎡/延㎡)	0.13	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.83
内部開口部 アルミ複合			
内部開口部 ステンレス			
内部開口部 スチール	15.8		
内部開口部 軽量スチール	1.1		
内部開口部 プラスチック			
内部開口部 シャッター			
内部開口部 カーテンウォール			
内部開口部 木製建具	83.1		
内部開口部 その他			
内部開口部率*****(㎡/延㎡)	0.22		
断熱 FP板 t100	床		
断熱	壁		
断熱	天井		
断熱 FP板 t60			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
形態	平面形態	別紙
形態	断面形態	別紙
基礎	支持方法	杭基礎
基礎	基礎形式	独立
基礎	1F床形式	スラブ
基礎	基礎深さ	2.27 m
基礎	1FL高さ	0.20 m
基礎	杭種別	G-ECSパイル
基礎	杭打工法	G-ECSパイル回転圧入工法
土工	埋戻し	根切土
土工	残土処分	場外搬出
土工	山止工法	
土工	切梁	
土工	構台	

数　量　歩　掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.35	m3/建㎡
埋戻土量	0.61	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.64	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.24	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.48	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.96	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.26	㎡/延㎡
基礎鉄筋	27.47	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	70.30	kg/延㎡
圧接	1.56	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡
(特記事項)		