数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称	寄宿舎	コード No.	H21121013B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2021 年 11 月	敷地面積	26,042.52 ㎡	用途	学校		
		建築面積	693.16 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	2,435.82 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 4	(PH):
	区市町村 仙台市	施工延床面積	2,435.82 ㎡	軒高		15.50	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.60	m
防火地域		地上面積	2,435.82 ㎡	建物周長		428.00	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.18	m/延㎡
建ぺい率	2.66 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		15.75	m
容積率	9.35 %	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	2,435.82 ㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		21.00	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		116	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床	塗膜防水	4.8
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	4.4		汚垂石	0.2
	立ﾊｾﾞ葺	92.6		ﾀｲﾙ	0.9
	塗膜防水	2.9		ｺﾃ	0.7
				ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	40.9
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	46.7
				防塵	5.8
	抜勾配				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.14			
外壁					
	撥水剤塗布	100.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.82
			壁	EP-G	29.8
				ｸﾛｽ	31.4
				ｼﾅ合板	2.1
				化粧ｹｲｶﾙ	18.5
				PB	9.1
				GWﾎﾞｰﾄﾞ	3.7
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.66		打放	5.4
軒天					
	外装薄塗材E	30.2			
	撥水剤塗布	69.8			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.10
			天井	EP	3.2
				EP-G	2.1
				ｸﾛｽ	30.1
				化粧PB	34.0
				岩綿吸音板	24.3
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.07		打放	6.3
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.17			
外床					
	ﾓﾙﾀﾙ化粧板	9.4			
	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	90.6			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.07			
外部開口部	ｱﾙﾐ	97.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ			ｱﾙﾐ	
	ｽﾁｰﾙ	2.1		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.82
	軽量ｽﾁｰﾙ		間仕切	RC壁	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	
	ｼｬｯﾀｰ			ALC板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	木製建具			木軸	
	その他			一般LGS	56.59
				耐火間仕切	43.41
				遮音間仕切	
				その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.64
内部開口部	ｱﾙﾐ				
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	27.0			
	軽量ｽﾁｰﾙ	4.7			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	16.5			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木製建具	51.7			
	その他				
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11			
断熱		床			
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t40	壁			
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t20	天井			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	ﾗｯﾌﾟﾙ基礎
	基礎形式	布
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	GL-1.96 m
	1FL高さ	GL+0.34 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土+搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数 量 歩 掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.52	m3/建㎡
埋戻土量	1.35	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.57	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.69	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.97	㎡/延㎡
基礎鉄筋	33.26	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	105.26	kg/延㎡
圧接	20.08	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)