数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称	市営住宅	コード No.	H2206106C
発注者名	函館市	コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2021 年 2 月	敷地面積	5,074.09 ㎡	用途	共同住宅
		建築面積	1,092.01 ㎡	構造	WRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,983.56 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 5 (PH):
	区市町村 函館市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.90 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	15.31 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%
屋根	AS露出断熱防水	79.0
	AS露出防水	28.3
	抜坪	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98
外壁	角波鋼板	38.1
	防火サイディング	36.4
	マスチック/モルタル	2.8
	モルタル/塗膜防水	2.3
	高浸透吸水防止材	2.3
	マスチック/RC	7.2
	マスチック/RCバルコ	10.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.39
軒天	EP	3.3
	マスチック/RC	96.7
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.09
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.12
外床	モルタル刷毛引き	7.4
	樹脂防水/バルコ	92.6
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.09
外部開口部	アルミ	99.6
	ステンレス	
	スチール	0.4
	軽量スチール	
	プラスチック	
	シャッター	
	カーテンウォール	
	木製建具	
	その他	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.09
内部開口部	アルミ	
	ステンレス	
	スチール	27.4
	軽量スチール	
	プラスチック	
	シャッター	
	カーテンウォール	
	木製建具	72.6
	その他	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.34
断熱	硬質ウレタン吹付 t17	床
	硬質ウレタン吹付 t17	壁
	硬質ウレタン吹付 t17	天井

	内部	%
床	磁器質タイル	0.1
	ラワン合板	0.8
	畳下 合板	0.3
	クッションフロア	55.7
	ビニル床タイル	0.0
	ビニル床シート	1.7
	ELVピット 塗膜防水	0.1
	家具下コンクリート金鏝素地	1.5
	UB下 コンクリート金鏝素地	3.3
	PS コンクリート金鏝素地	3.8
	コンクリート金鏝素地	0.2
	モルタル素地	32.3
	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
壁	EP塗装	15.3
	マスチック塗材	2.0
	ビニルクロス	57.6
	フレキシブルボード	1.5
	打放補修素地	6.6
	石膏ボード素地	14.8
	ケイカル板素地	2.1
	家具下 防火サイディング	0.2
	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.20
天井	EP塗装	0.0
	マスチック塗材	0.0
	ビニルクロス	11.5
	打放補修素地	7.5
	梁 打放補修素地	0.7
	マスチック塗材	2.5
	化粧石膏ボード	71.5
	石膏ボード素地	4.9
	化粧石膏吸音板	1.2
	断熱複合板素地	0.1
	アルミ	
	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
間仕切	RC壁	
	コンクリートブロック	
	ALC板	
	押出成形セメント板	
	木軸	
	一般LGS	58.65
	耐火間仕切	17.47
	遮音間仕切	23.88
	その他	
	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.70

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.55	m3/建㎡
埋戻土量	0.67	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.14	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.43	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.57	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.39	㎡/延㎡
基礎鉄筋	16.02	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	53.39	kg/延㎡
圧接	1.81	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)