

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	1081117B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2008年 月		敷地面積	㎡	用途病院				
			建築面積	1,281.97	道RC				
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	6,959.20	階数(地下階): (地上階): 6 (PH): 1				
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高 m				
用途地域			地下面積	㎡	平均階高 3.67 m				
防火地域			地上面積	㎡	建物周長 m				
日影規制			基準階面積	㎡	外周率 0.13 m/延㎡				
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ 25.50 m				
容積率	%		ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率 22.68 m <sup>2</sup> /室数				
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数 室				
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数 人				
			吹抜面積	㎡					
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 ㎡				
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台			
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台			
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		% 形状				
屋根	アスファルト露出防水	81.4	汚重石	0.0	形	屋根形状	.....		
	アスファルト保護防水	13.0		磁器質タイル		0.3	平面形状	.....	
	塗膜防水	5.6		ノズルタイル		0.5	断面形状	.....	
				ビニル床シート		73.8	基礎	支持方法	.....
				ビニル床タイル		5.9		基礎形式	.....
				クッションフロア		4.0		1F床形式	.....
				タイルヘット		5.2		基礎深さ	..... m
				防塵塗床		6.6		1FL高さ	..... m
				塗床		1.7		杭種別	.....
								杭打工法	.....
				土	埋戻し	.....			
					残土処分	.....			
				工	山止工法	.....			
					切梁	.....			
					構	台			
				数量歩掛					
				(土工・躯体)					
				無機質壁紙	60.5	根切土量	1.95 m <sup>3</sup> /延㎡		
						埋戻土量	0.30 m <sup>3</sup> /延㎡		
						地業(基礎)	0.05 m <sup>3</sup> /延㎡		
						地業(土間)	0.00 m <sup>3</sup> /延㎡		
						地業(杭)	本/延㎡		
						地業(ラップ)	m <sup>3</sup> /延㎡		
						山止め	m <sup>3</sup> /延㎡		
						切梁	m <sup>3</sup> /延㎡		
						ピット面積率	㎡/延㎡		
						基礎コンクリート	0.11 m <sup>3</sup> /延㎡		
						地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡		
						上部コンクリート	0.43 m <sup>3</sup> /延㎡		
						押えコンクリート	0.07 m <sup>3</sup> /延㎡		
						壁面積率****(㎡/延㎡)	1.67		
						基礎型枠	0.22 m <sup>3</sup> /延㎡		
						GEP塗	4.8		
						地下型枠	㎡/延㎡		
						上部型枠	2.96 m <sup>3</sup> /延㎡		
						基礎鉄筋	17.82 kg/延㎡		
						地下鉄筋	kg/延㎡		
						上部鉄筋	70.95 kg/延㎡		
						圧接	12.15 箇所/ton		
						無機質壁	23.3		
						Vカット	4.5		
						鉄骨	m/ton		
						溶接	鉄骨塗装 m/ton		
						ハスリ	0.7		
						耐火被覆	耐火被覆 m/ton		
						(その他)			
						木材(構造材)	m <sup>3</sup> /延㎡		
						木材(造作材)	m <sup>3</sup> /延㎡		
						セラミックタイル	0.9		
						打放補修(仕上)	0.3		
						グラスウールボード	3.2		
						未仕上	5.5		
						天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.93		
						[特記事項]			
						RC	6.0		
						CB			
						ALC			
						押出成形セメント板	0.9		
						木軸			
						LGS	3.4		
						耐火間仕切	48.2		
						防煙間仕切	41.4		
						未仕上	5.5		
						間仕切率[RC] (㎡/延㎡)	0.07		
						間仕切率[その他] (㎡/延㎡)	1.10		
						床			
						壁			
						天井			
						断熱			
						発泡ウレタン			
						発泡ウレタン			