数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I100315C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 3 月	敷地面積	4,039.76 ㎡	用途	病院		
		建築面積	874.12 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,555.06 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)：
	区市町村 滝川市	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.50	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		342.96	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.22	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		7.75	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	101.10 ㎡	一室面積率		22.22	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		70	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	屋上緑化防水	37.1	床	塗膜防水	1.9
	アスファルト露出防水	55.6		人造大理石	0.1
	アスファルト保護断熱防水	4.0		せっ器質タイル200角	3.1
	シート露出防水	0.5		ビニル床シート	82.8
	カラー鉄板葺き	2.8		タイルカーペットA	4.8
				タイルカーペットB	2.3
				フローリング	3.1
				シナ合板+木床	0.2
				コンクリート鏝押(仕上)	1.5
				コンクリート鏝押(US)	0.1
				モルタル(仕上)	0.1
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	角波板	76.5			
	サイディング	4.5			
	ラスモルタル	5.1		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.84
	板張り	13.9	壁	ステンレスパネル	2.0
				OS塗(木部)	0.6
				AEP塗(PB面)	34.4
				AEP塗(耐火面)	21.0
				AEP塗(遮音面)	0.2
				ビニールクロス(PB面)	19.5
				ビニールクロス(耐火面)	6.0
				ビニールクロス(遮音面)	0.3
				化粧石綿セメント板 (PB面)	6.1
				化粧石綿セメント板(耐火面)	1.5
				化粧石綿セメント板(遮音面)	0.3
				コルクシート(PB面)	0.3
				キッチンパネル(PB面)	0.1
	抜坪			石膏ボード(素地)	7.6
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.62		フレキシブルボード(素地)	0.0
軒天	AEP+軒天ボード	55.9			
	AEP+PB	26.4			
	打放し	17.7			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.50
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.07	天井	AEP塗(PB面)	45.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.19			
外床	せっ器質タイル	12.7		化粧石膏ボード	54.1
	コンクリート鏝押(仕上)	83.0			
	モルタル(仕上)	4.3			
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.04			
外部開口部	アルミ	6.1			
	ステンレス				
	スチール	6.0			
	プラスチック	45.5			
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建	22.6			
	その他	19.9			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.16		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.84
内部開口部	アルミ	7.7	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	3.8		ALC	
	プラスチック	0.2		押出成形セメント板	
	シャッター	2.2		木軸	
	木建			LGS	52.94
	その他	86.1		耐火間仕切	41.75
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	5.31
断熱		床			
	発泡ウレタン t40	壁			
	発泡ウレタン t50	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)