

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	1100524B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2010年5月		敷地面積	17,201.42 m ²	用途	病院			
			建築面積	8,682.03 m ²	構造	RC造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	42,171.43 m ²	階数	(地下階): 1 (地上階): 8 (PH): 1			
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m			
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.93 m			
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	3325.60 m			
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.08 m ² /延m ²			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	32.95 m			
容積率	%		ポーチ面積	m ²					
容積対象面積	m ²		ビロティ面積	234.00 m ²	一室面積率	49.5 室数			
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	852 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人			
			吹抜面積	380.00 m ²					
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²			
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台			
		ヶ月			機械駐車	台			
グレード情報			建物情報						
外部		%	内部		%				
屋根	アスファルト保護防水	99.7	大理石	0.2	形態	屋根形状			
	珞小屋塗膜防水	0.3	磁器質タイル	0.5		平面形態			
			ビニルタイル(コテ)	0.2		断面形態			
			塩ビシート(コテ)	70.6		基礎	支持方法		
			アロ-リツク(コテ)	0.2			基礎形式		
			ビニルタイル(OA)	0.1			1F床形式		
							基礎深さ	m	
			ビニルタイル(二重床)	0.4			1FL高さ	m	
			塩ビシート(二重床)	2.3			杭種別		
			アロ-リツク(木床)	0.0			杭打工法		
			ビニルタイル(モルタル)	1.5			土工	埋戻し	
								残土処分	
			塩ビシート(配線ビツト)	0.1				山止工法	
			タイルカーペット(コテ)	3.4				切梁	
			タイルカーペット(二重床)	0.1				構台	
		塗り床(コテ)	16.7	数量歩掛					
		下り上	0.2	(土工・躯体)					
		UB・US下コテ	1.5	根切土量	8.54 m ³ /延m ²				
				埋戻土量	0.62 m ³ /延m ²				
		屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.01	VE(耐火面)	0.06 m ³ /延m ²				
		御影石	0.3	VE(PB面)	0.00 m ³ /延m ²				
		45二丁掛タイル	67.9	ウツリタイル(PB面)	0.01 本/延m ²				
		吹付タイル	31.9	ウツリタイル(耐火面)	0.1 m ³ /延m ²				
				化粧タイル(PB)	0.51 m ² /延m ²				
				化粧タイル(耐火)	1.26 m ² /延m ²				
				タイル(PB面)	0.74 m ² /延m ²				
				タイル(耐火面)	0.28 m ³ /延m ²				
				タイル(モルタル)	0.13 m ³ /延m ²				
				打放補修仕上	0.42 m ³ /延m ²				
				吹付(PB)	0.15 m ³ /延m ²				
				吹付(ALC)	0.66 m ² /延m ²				
				吹付(打放面)	0.57 m ² /延m ²				
				GWホ-ド(打放面)	2.21 m ² /延m ²				
				VE(耐火面)	0.04 基礎型枠				
				VE(PB面)	0.04 地下型枠				
				ウツリタイル(PB面)	0.03 基礎鉄筋				
				ウツリタイル(耐火面)	0.1 地下鉄筋				
				化粧タイル(PB)	0.286 kg/延m ²				
				化粧タイル(耐火)	0.6 上部鉄筋				
				タイル(PB面)	9.90 か所/ton				
				タイル(耐火面)	1.7 kg/架m ²				
				打放補修	m/ton				
				グラスウールホ-ド	m/ton				
				不燃断熱材	m/ton				
				階段室天井 薄付仕上材	70.5 鉄骨塗装				
				階段室段裏 薄付仕上材	0.2 耐火被覆				
				天井VE及びAEP塗装	4.4 m ² /ton				
				天井VE及びAEP塗装					
				化粧PB					
				化粧PB(LGSはシート工事)					
				岩綿吸音板					
				タ-子面積率 *** (m ² /延m ²)					
				タ-子面積率 *** (m ² /延m ²)					
				タイル	81.8				
				スチール	1.7				
				スチール	0.9				
				プラスチック					
				ジャック					
				カーテジナル	15.6				
				木建					
				その他					
				外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.08				
				天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.97 (特記事項)				
				RC					
				CB					
				ALC	2.43				
				押出成形セメント板					
				木軸					
				LGS	20.76				
				耐火間仕切	75.19				
				遮音間仕切	1.63				
				間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)					
				間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)	0.58				
				FP板 t30.50	床				
				発泡レタ-ン t30	壁				
				発泡レタ-ン t30	天井				