数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	I130910B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	528.60 ㎡	用途	病院		
		建築面積	332.95 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	1,690.23 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 6	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.65 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			24.15 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			70 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	アスファルト露出防水	6.0	床 ビニルタイル	56.3
	アスファルト断熱保護防水	90.5		
	ウレタン塗膜防水	3.5	ビニルシート	7.7
			タイルカーペット	8.7
			ウレタンマット	0.5
			塗床	9.9
			モルタル	0.8
			磁器タイル	1.3
			畳	0.9
			塗布防水	0.4
			FAフロアー(テナント)	12.4
			コンクリートコテ(UB下)	0.1
			コンクリートコテ(PS)	1.1
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98		
外壁	ジョリパット吹付(打放面)	37.4		
	磁器質タイル45角(打放面)	60.4		
	ボーダータイル(打放面)	1.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	アルミパネル	0.8	壁 天然石	0.2
	建具ボーダー	0.4		
			ボーダータイル	0.8
			磁器質タイル	1.8
			ビニルクロス	61.6
			掲示クロス	0.9
			木目調シート	5.7
			不燃化粧板	0.2
			メラミン化粧板	1.8
			ウレタン塗装	0.1
			石膏ボード(素地)	3.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.05		
軒天	リシン吹付(打放面)	79.3	化粧ケイカル板	1.3
	アルミプレート	9.9	ジョリパット吹付	3.6
	ケイカル板(塗装下)	10.7	AEP吹付	0.5
			クッションカバー	0.3
			内装塗壁材	5.7
			ニードルパンチカーペット	0.2
			グラスウールマット	0.9
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.06
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.15	天井 ビニルクロス	59.8
外床	ビニル床シート	96.8	木目調シート	5.9
	モルタル金鏝(仕上)	3.2	AEP塗装	5.5
			石膏ボード(素地)	12.4
			化粧ケイカル板	1.7
			ウレタン塗装(ケイカル)	9.9
			ウレタン塗装(岩吸)	1.0
			グラスウールマット	0.8
			打放補修素地	1.1
			打放補修素地(梁)	1.1
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.11		
外部開口部	アルミ	74.9		
	ステンレス	6.6		
	スチール	8.8		
	プラスチック			
	シャッター	9.7		
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ		間仕切 RC	7.5
	ステンレス	11.0	CB	
	スチール	21.8	ALC	
	プラスチック		押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建		LGS	92.5
	その他	67.3	耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.22	遮音間仕切	
断熱	FP板	床		
	発泡ウレタン	壁		
	発泡ウレタン・FP板	天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.06
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.73

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.99	m3/建㎡
埋戻土量	1.18	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.07	m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	0.34	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.02	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.17	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.62	m3/延㎡
押えコンクリート	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	0.34	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.45	㎡/延㎡
基礎鉄筋	19.06	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	82.86	kg/延㎡
圧接	13.85	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)