数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I130919B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 月	敷地面積	7,955.00 ㎡	用途	病院		
		建築面積	4,968.35 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	22,581.77 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 6 (PH): 1		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.90 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1976.20 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.09 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	32.26 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	700 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	77.5	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.3
	ｼｰﾄ防水	2.4		靴拭ﾏｯﾄ	0.2
	塗膜防水	3.0		長尺ｼｰﾄ	58.9
	折板	0.6		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	19.9
	庇ｼｰﾄ防水	9.5		(ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ)	0.2
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.2
				点字ﾀｲﾙ	0.03
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	5.6
				石	1.9
				合成樹脂塗床	1.5
				防塵塗装	11.1
	抜坪	7.0			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.03			
外壁	ﾀｲﾙ	90.6			
	複層塗材	7.0			
	撥水材	2.5		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
			壁	EP	44.3
				XP	1.3
				撥水	0.5
				NAD	6.6
				複層仕上塗材	0.1
				大理石	0.7
				陶器質ﾀｲﾙ	0.2
				ｹｲｶﾙ板素地	1.9
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	13.5
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	7.5
				天然化粧ｼｰﾄ	0.4
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	0.3
				化粧ｹｲｶﾙ板	8.2
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板	2.6
				塩ﾋﾞｼｰﾄ	11.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.39		打放補修素地	0.6
軒天	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	51.6			
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	14.9			
	ｸﾞﾘｯﾄ天井	33.5			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.76
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.6
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.02		打放補修素地	0.2
外床	全て舗装で計上			NAD	11.2
				EP	0.1
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	0.1
				岩綿吸音板	40.8
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	31.0
				化粧ｹｲｶﾙ板	0.5
				ｹｲｶﾙ素地	2.1
				ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	0.2
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	9.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	ｱﾙﾐ	26.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ	6.3			
	ｽﾁｰﾙ	6.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	33.8			
	ｼｬｯﾀｰ	0.6			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	26.0			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.07		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	ｱﾙﾐ	5.7	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	6.2		CB	0.2
	ｽﾁｰﾙ	21.4		ALC	3.4
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	57.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	2.3		LGS	5.0
	その他	3.6		耐火間仕切	91.4
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱	FP板	床			
	撥水製ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.24

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	15.37	m3/建㎡	
埋戻土量	0.89	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.08	m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率		㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.89	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3/建㎡	
基礎型枠	0.49	㎡/延㎡	
地下型枠	0.89	㎡/延㎡	
上部型枠	1.23	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	0.09	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.04	kg/延㎡	
上部鉄筋	0.03	kg/延㎡	
圧接	10.04	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)