数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コードNo.	I170113B
発注者名		コードNo.	
設計者名		コードNo.	

積算時期	2017 年 1 月	敷地面積	4,542.06 ㎡	用途	病院		
		建築面積	1,816.73 ㎡	構造	RC+S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,478.31 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 4	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.74	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		15.00	m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率		24.93	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数		300	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根			床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	20.7
				磁器質ﾀｲﾙ	0.9
				汚垂石	0.1
	塗膜防水	100.0			
				防塵塗装	3.3
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	17.8
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	54.1
				畳	0.2
	抜き坪				
	重複分				
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	2.9
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.94			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	47.1			
	防水型複層塗材RE	9.4			
	擬石ﾀｲﾙ	8.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	13.8	壁		
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	21.5		磁器質ﾀｲﾙ	0.8
				WEP	8.4
				AEP	5.2
	打放補修				
				木目ｸﾛｽ	5.1
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	70.6
				化粧ｹｲｶﾙ板	6.4
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.2
				PB素地	0.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.46		未仕上	
軒天	DP塗	62.9			
	吹付タイル	37.1			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.51
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.3
外床				WEP	2.7
				AEP	2.1
	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		漆喰塗装	9.1
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.0
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	0.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	45.8
				化粧PB	33.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.030			
外部開口部	ｱﾙﾐ	93.3			
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.3			
	ｽﾁｰﾙ	2.4		未仕上	2.3
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			PB素地	0.2
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.89
内部開口部	ｱﾙﾐ	4.8		RC	8.40
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.9		CB	
	ｽﾁｰﾙ	11.8		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	63.1		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	6.3		木軸	
	木建	7.0		LGS	17.50
	その他	5.2		耐火間仕切	48.80
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切り	25.30
断熱	ｳﾚﾀﾝ	床		片面耐火間仕切	
	外断熱 t50	壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	外断熱 t50	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.07
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.77

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡	山止め	㎡/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡	切梁	㎡/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡	ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地業(杭)	本/延㎡	地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡	上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
		押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
		基礎型枠	㎡/延㎡
		地下型枠	㎡/延㎡
		上部型枠	㎡/延㎡
		基礎鉄筋	kg/延㎡
		地下鉄筋	kg/延㎡
		上部鉄筋	kg/延㎡
		圧接	か所/ton
		鉄骨	kg/架㎡
		溶接	m/ton
		鉄骨塗装	㎡/ton
		耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)