# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | I181219B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2018 年 12 月 | 敷地面積 | 4,109.27 ㎡ | 用途 | 病院 | | |
| | | 建築面積 | 1,439.55 ㎡ | 構造 | RC造 | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 5,178.58 ㎡ | 階数 | (地下階): 1 | (地上階): 4 | (PH): 1 |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | 0.00 m | | |
| 用途地域 | 0 | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 4.25 m | | |
| 防火地域 | 0 | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 0.00 m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.16 m/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | 0.00 ㎡ | 最高高さ | 17.92 m | | |
| 容積率 | % | ボーチ面積 | 0.00 ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | 0.00 ㎡ | 一室面積率 | 室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 0.00 ㎡ | 室数 | 340 室 | | |
| 道路幅員 | 0.00 m | ドライエリア面積 | 0.00 ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | 0.00 ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| 部位 | 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 102.5 | 磁器質ﾀｲﾙ | 0.1 |
| | 庇の跳出 | -44.7 | 防塵塗装 | 0.8 |
| | 建築面積3 | 9.7 | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | 5.1 |
| | 0 | 0.0 | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | 34.5 |
| | 0 | 0.0 | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | 5.9 |
| | 0 | 0.0 | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | 16.7 |
| | 0 | 0.0 | ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 6.6 |
| | 0 | 0.0 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 6.0 |
| | 0 | 0.0 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 23.4 |
| | 抜坪 | 0.0 | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(脳波検査室) | 0.6 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 0.99 | | |
| 外壁 | 磁器質ﾀｲﾙ 壁 | 20.4 | | |
| | 磁器質ﾀｲﾙ 柱 | 2.5 | | |
| | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 4.3 | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.89 |
| | 吹付ﾀｲﾙ | 67.5 | 磁器質ﾀｲﾙ | 1.3 |
| | ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ | 5.3 | WEP塗装 | 12.1 |
| | 0 | 0.0 | AEP塗装 | 4.5 |
| | 0 | 0.0 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 74.9 |
| | 0 | 0.0 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 3.4 |
| | 0 | 0.0 | 表面強化ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 3.9 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.55 | 0 | 0.0 |
| 軒天 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 2.8 | 0 | 0.0 |
| | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 51.8 | 0 | 0.0 |
| | 吹付ﾀｲﾙ | 11.2 | 0 | 0.0 |
| | ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ | 12.1 | 0 | 0.0 |
| | VP塗 | 22.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | | AEP塗装 | 4.9 |
| | | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 1.60 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.01 | AEP塗装 | 4.9 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.08 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 47.6 |
| 外床 | 磁器質ﾀｲﾙ | 100.0 | 化粧PB | 39.4 |
| | 0 | 0.0 | 岩綿吸音板 | 2.6 |
| | 0 | 0.0 | ﾊﾟｽﾘﾌﾟ | 0.6 |
| | 0 | 0.0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 3.1 |
| | 0 | 0.0 | (手術室)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 1.4 |
| | 0 | 0.0 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 素地 | 0.4 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0.0 |
| 外部開口部 | ｱﾙﾐ | 5.0 | 0 | 0.0 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | 1.7 | 0 | 0.0 |
| | ｽﾁｰﾙ | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.0 | RC壁 | 0.0 |
| | ｼｬｯﾀｰ | 33.2 | | |
| | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 0.0 | | |
| | 木建 | 60.1 | | |
| | その他 | 0.0 | | |
| | 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.10 | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 0.87 |
| 内部開口部 | ｱﾙﾐ | 22.5 | RC | 36.21 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | 2.6 | CB | |
| | ｽﾁｰﾙ | 63.9 | ALC | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.0 | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | ｼｬｯﾀｰ | 3.9 | 木軸 | |
| | 木建 | 3.4 | LGS | 33.30 |
| | | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.13 | 遮音間仕切 | 30.48 |
| 断熱 | FP板 t75 | 床 | 0 | |
| | ｳﾚﾀﾝ t50 | 壁 | 0 | |
| | ｳﾚﾀﾝ t80 | 天井 | | |
| | 0 | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | 0.00 |
| | | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 1.07 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 0.00 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | 0.00 |
| | 基礎形式 | 0.00 |
| | 1F床形式 | 0.00 |
| | 基礎深さ | 0.00 m |
| | 1FL高さ | 0.00 m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | 0.00 |
| 土工 | 埋戻し | 0.00 |
| | 残土処分 | 0.00 |
| | 山止工法 | 0.00 |
| | 切梁 | 0.00 |
| | 構台 | 0.00 |

## 数量歩掛

| (土工･躯体) | | | |
|---|---|---|---|
| 根切土量 | 7.38 | m3/建㎡ | |
| 埋戻土量 | 2.43 | m3/建㎡ | |
| 地業(基礎) | 0.05 | m3/建㎡ | |
| 地業(土間) | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 地業(杭) | 0.01 | 本/延㎡ | |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 山止め | 0.81 | ㎡/建㎡ | |
| 切梁 | 0.00 | ㎡/建㎡ | |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | 0.70 | ㎡/建㎡ | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.23 | m3/延㎡ | |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.10 | m3/延㎡ | |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.45 | m3/延㎡ | |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.00 | m3/建㎡ | |
| 基礎型枠 | 0.72 | ㎡/延㎡ | |
| 地下型枠 | 0.57 | ㎡/延㎡ | |
| 上部型枠 | 2.79 | ㎡/延㎡ | |
| 基礎鉄筋 | 32.63 | kg/延㎡ | |
| 地下鉄筋 | 19.55 | kg/延㎡ | |
| 上部鉄筋 | 81.95 | kg/延㎡ | |
| 圧接 | 11.57 | か所/ton | |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ | |
| 溶接 | | m/ton | |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton | |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton | |
| (その他) | | | |
| 木材(構造材) | 0.00 | m3/延㎡ | |
| 木材(造作材) | 0.00 | m3/延㎡ | |

(特記事項)